

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 久保左岸地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事 (3) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		4			
埋戻し	土質:土砂	m3		4			
集排水ホ-リング工	(WA-4)	式		1			
ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径86mm	m		350			
ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径86mm	m		25			
保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		375			
ホ-リング 仮設機材		回		1			
足場		空m3		25			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 久保左岸地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事 (3) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
孔口処理工		式		1		
コンクリート 張コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		1		
型枠 張コンクリート		m2		5		
裏石積		m2		5		
コンクリート 集水桝	小型構造物, 一般養生, 現場内小運搬 無し	m3		1		
型枠 集水桝	型枠の種類: 一般型枠	m2		5		
基礎材	基礎材規格: 再生クラッシュラン40~0, 敷厚 :0.15m	m2		3		
孔口パイプ	管径・管種類: 75mm・硬質塩化ビニル管, フィルターの有無: フィルター無	孔		5		
流末処理工		式		1		
暗渠排水管	φ150 ダブル	m		70		
排水構造物工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 久保左岸地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事 (3) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り		m3		4			
埋戻し		m3		3			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
モノレール		m		90			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 久保左岸地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事 (3) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		