

R 6 徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)治山土工				
作業土工		式	1.000	
掘削(土砂)		m <sup>3</sup>	18.000	
掘削(岩石)		m <sup>3</sup>	39.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	0.900	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m <sup>2</sup>	11.900	
斜面整地	礫質土	m <sup>2</sup>	9.900	
埋戻し		m <sup>3</sup>	6.000	
(2)山腹基礎工				
場所打土留工		式	1.000	
コンクリート	BB18-8-40 W/C=60% 養生込み 夜間割増なし	m <sup>3</sup>	11.000	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	45.600	
足場設置・撤去	単管傾斜足場	掛m <sup>2</sup>	22.300	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	1.000	
水路工		式	1.000	
コンクリート	BB18-8-40 W/C=60% 養生込み 夜間割増なし	m <sup>3</sup>	7.600	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	34.200	
均コンクリート	BB18-8-40 W/C=60% 養生なし 夜間割増なし	m <sup>3</sup>	1.100	
栗石	φ5~15cm	m <sup>3</sup>	6.800	
再生クラッシュラン		m <sup>3</sup>	1.400	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	1.600	
受台		式	1.000	
コンクリート	BB18-8-40 W/C=60% 養生込み 夜間割増なし	m <sup>3</sup>	2.500	

R 6 徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	9.400	
栗石	φ5~15cm	m <sup>3</sup>	1.100	
山腹工付属物設置工		式	1.000	
ネームプレート（アルミカム軽合金鋳造製）		枚	1.000	
(3)支障木処理工				
支障木処理工		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	

R 6 徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
ケーブルクレーン資材運搬		m3	17.200	
ダンプトラック運搬	根株	m3	17.200	
処分費	根株	ton	15.200	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
運搬費				
1. 運搬費				

R 6 徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	