

工事数量総括表(本01)

工事名	R6徳土 園瀬川 佐・上 河道掘削工事(1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		650			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		240			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 (現場→残土置場)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		380			
整地 (残土置場)	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		380			
仮設工		式		1			
工事用道路工 (設置)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R6徳土 園瀬川 佐・上 河道掘削工事(1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事用道路盛土 設置 (土砂運搬含む)	施工幅員:4.0m以上	m3		400			
工事用道路盛土 撤去 (土砂運搬・整地含む)		m3		400			
敷鉄板 (転用1回)	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		125			
掘削補助機械搬入・搬出		回		1			
仮水路工		式		1			
高密度ポリエチレン管 (設置・撤去・運搬) (転用1回)	φ600, 二重構造, 仮設材扱い	m		24			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
河川維持		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 園瀬川 佐・上 河道掘削工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
付属物設置工		式		1			
防護柵工		式		1			
防護柵撤去・設置(ガードレール)		m		20			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
堤防除草(複合)		m2		2,500			
運搬(堤防除草)		千m2		2.5			
除草処分		t		7.5			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐木(人力施工:粗)	m2		100			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 園瀬川 佐・上 河道掘削工事 (1) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
伐木伐竹運搬		m3		1		
処分費		t		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費	敷鉄板	t		21.65		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 園瀬川 佐・上 河道掘削工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			