

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南勝浦線 阿南・下大野 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装		式		1		
道路土工		式		1		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10		
残土処理工		式		1		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		30		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		20		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南勝浦線 阿南・下大野 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		20		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		20		
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		8		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		8		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		60		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:レキ質土	m3		10		
側溝工		式		1		
ヒューム管(B形管) 1号管渠	管規格:外圧管1種	m		4		
管(函)渠型側溝 路側排水管 φ 300	幅:40cm, 高さ:43cm	m		92		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南勝浦線 阿南・下大野 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
集水柵・マンホール工		式		1		
フレキャスト街渠柵 1号街渠柵	柵規格:路側排水管φ300用2方柵(鋼製蓋版T-25含む)	箇所		6		
フレキャスト街渠柵 1号街渠柵	柵規格:路側排水管φ300用3方柵(鋼製蓋版T-25含む)	箇所		1		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ブロック 2号縁石	ブロック規格:両面R B種180/230×250×600	m		57		
歩車道境界ブロック 2号縁石	ブロック規格:両面B 2段切下げ H=50/70	m		2		
歩車道境界ブロック 2号縁石	ブロック規格:両面B 2段切下げ H=50/100	m		1		
歩車道境界ブロック 3号縁石	ブロック規格:B種 乗入れ H=50/100	m		6		
歩車道境界ブロック 4号縁石	ブロック規格:B種 乗入れ H=50/70	m		32		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南勝浦線 阿南・下大野 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		72		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
道路鋸	道路鋸規格:両面反射・貼付式・設置幅10cm,施工区分:小型鋸,施工規模:10個以上30個未満	個		10		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		90		
交通誘導警備員	B	人日		90		
道路改良		式		1		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南勝浦線 阿南・下大野 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		36		
道路付属物撤去工		式		1		
視線誘導標撤去 (車線分離標撤去)	視線誘導標規格:車線分離標, 施工区分:コンクリート建込, 施工規模:10本以上30本未満	本		14		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3		0.1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		200		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		130		
舗装版破碎 アスカーブ撤去	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		2		
排水構造物撤去工		式		1		
ヒューム管撤去	管径:200mm, 規格:B形	m		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南勝浦線 阿南・下大野 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
集水桝撤去	製品質量(kg/基):80kgを超え200kg以下	基		2		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		12		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		12		
殻処分	殻種別:建設汚泥	t		0.4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール基礎等	t		22.5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南勝浦線 阿南・下大野 道路改良工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		