

見積参考資料

工事名 R6阿耕 経営体 長生中央 1-6工 事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	ほ場整備工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和6年10月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部 (阿南) 農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)
施工場所	阿南市長生町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 6 年 1 0 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
9 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
12 ・一般管理費等				

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・整地工	1.000	式			
・・整地工	1.000	式			
表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	1.530	ha			単A B単 1号
表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	1.370	ha			単A B単 2号
基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	1.400	ha			単A B単 3号
雑物除去(ほ場整備工)	1.370	ha			単A B単 4号
耕起碎土	1.370	ha			単A B単 5号
合計					
・・整形仕上げ工	1.000	式			
畦畔整形工	229.0	m ²			単A B単 6号
合計					
・・進入路工	1.000	式			
機械盛土	5.000	m ³			単A B単 7号
法面整形	4.000	m ²			単A B単 8号
芝付	1.000	m ²			単A B単 9号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計					
・・付帯工					
一筆排水路工	1.000	式			
コンクリート分水槽据付					単A
据付,80kgを超え200kg以下,無し	8.000	基			B単 10号
田面排水口					単A
VU 200	12.000	m			B単 11号
合 計					
・・構造物取壊し工					
	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し					単A
無筋コンクリート	34	m3			B単 12号
舗装版破碎					単A
Co舗装	342	m ²			B単 13号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					単A
無筋コンクリート	34	m3			B単 14号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					単A
Co舗装	34.000	m3			B単 15号
合 計					
・用水路工(管水路)					
	1.000	式			
・・給水栓工					
	1.000	式			
自動給水栓設置工					単A
75	5.000	基			B単 16号
給水栓継手					単A
TS継手	1.000	式			B単 17号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),1.37ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),20cm,あり	1.000	ha			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),1.37ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),20cm,あり	1.000	ha			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.37ha,0.003,1.00,粘性土・埴質土,少ない,あり	1.000	ha			S単 16号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R6阿耕 経営体 長生中央 1-6工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 4号 ***					
	雑物除去(ほ場整備工)		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0(m3/ha)程度	1.000	ha			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	耕起砕土		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,99m,141m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4°未満	1.000	ha			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	畦畔整形工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	畦畔整形工 あり	1.000	m ²			S単 18号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 7号 ***					
	機械盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単 22号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 21号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S単 23号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					
	芝付		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 10号 ***					
	コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し		基		1.000	基 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基			S単 27号
	排水堰(田面排水用) 蓋含む,,	1.000	個			S単 2号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 11号 ***					
	田面排水口 VU 200		m		1.000	m 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 12号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	舗装版破碎 Co舗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 コクリト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²			S単 26号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 9号
	SP 殻運搬 コクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下	1.000	m3			S単 24号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 15号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) Co舗装		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 9号
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下	1.000	m3			S単 25号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 16号 ***					
	自動給水栓設置工 75		基		5.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,有り,あり	5.000	基			S単 28号
	バルブボックス(給水栓用)片口 450×450×800(蓋付),,	5.000	個			S単 3号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	0.050	m3			S単 29号
	自動給水栓 径75,,	5.000	個			S単 4号
	小バルブ類人力据付 2(50A)	5.000	個			S単 13号
	建築用コンクリートブロック C種 厚100mm 高190mm 長390mm,,	20.000	個			S単 5号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	4.000	m			S単 12号
	合計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
	給水栓継手 TS継手		式		1.000	式 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	5.000	個			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 18号 ***					
	分岐サドル		式		1.000	式 当たり算出
	分岐サドル (割T字管タイプ) 200× 75,,	4.000	個			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
	バルブソケット 75 メタル入り		個		1.000	個 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 金属入りバルブソケット 形 径75,,	1.000	個			S単 8号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	芝付工		m ²			10.000 m ² 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅 50cm程度)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	人工張芝(ネット) 人工芝(幅 50cm程度)	10.800	m ²			
	土木一般世話役	0.060	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 2号 ***					
	排水堰(田面排水用)		個			1.000 各単位 当たり算出
	排水堰(田面排水用) 蓋含む			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	排水堰(田面排水用) 蓋含む	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 3号 ***					
	バルブボックス(給水栓用)片口		個		1.000 各単位	当たり算出
	バルブボックス(給水栓用)片口 450×450×800(蓋付),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	バルブボックス(給水栓用)片口 450×450×800(蓋付)	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	自動給水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 径75,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	自動給水栓 径75	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	建築用コンクリートブロック		個		1.000 各単位	当たり算出
	建築用コンクリートブロック C種 厚100mm 高190mm 長390mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建築用コンクリートブロック C種 厚100mm 高190mm 長390mm	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 7号 ***					
	分岐サドル(割T字管タイプ)		個		1.000 各単位	当たり算出
	分岐サドル(割T字管タイプ) 200× 75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	分岐サドル(割T字管タイプ) 200× 75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブカット 形 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブカット 形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 10号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 12号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 13号 ***					
	小バルブ類人力据付		個		10.000 個	当たり算出
	小バルブ類人力据付 2(50A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)バルブの単価(円/個) 2)口径区分	2(50A)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込形バルブ	10.000	個			計上無し
	土木一般世話役	1.240	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	1.440	人			
	普通作業員	1.440	人			
	合計					算出数量 10.000 個
	単価		個			
	*** S単 - 14号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) ,1.37ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない) ,20cm,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 1.37ha				
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.003 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	20cm あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]	6.370	日			<賃料>
	軽油 燃料給油	380.000	L			
	運転手(特殊)	2.920	人			
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バックホ[クワ型・~超低・排対型(~3次)]	1.280	日			<賃料>

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	31.000	L			
	運転手(特殊)	0.520	人			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			
	*** S単 - 15号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),1.37ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),20cm,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 1.37ha				
	3)現況平均地形勾配(1) 4)障害物状況	0.003 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	20cm あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]	8.150	日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	486.000	L			
	運転手(特殊)	3.740	人			
	土木一般世話役	1.200	人			
	普通作業員	3.500	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ハッパ杓[加ラ型・～超低・排対型(～3次)]	3.350	日			<賃料>
	軽油					
	ハットル給油	80.000	L			
	運転手(特殊)	1.360	人			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			
	*** S単 - 16号 ***					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.37ha,0.003,1.00,粘性土・埴質土, 少ない,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				
	2)計画平均区画面積(A)	1.37ha				
	3)現況平均地形勾配(1)	0.003				
	4)排水状況(W)	1.00				
	5)土質区分	粘性土・埴質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]	7.750	日			<賃料>
	軽油					
	ハットル給油	462.000	L			
	運転手(特殊)	3.550	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	1.600	人			
	普通作業員	5.400	人			
	ハック杓[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)]	8.840	日			<賃料>
	軽油 ハック給油	212.000	L			
	運転手(特殊)	3.590	人			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			
	*** S単 - 17号 ***					
	水田ほ場整備雑物除去工		ha			1.000 ha 当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0(m3/ha)程度			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)雑物量	既耕地 5.0(m3/ha)程度		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	4.000	人			
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			
	*** S単 - 18号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	畦畔整形工 あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	ハック杓[加ラ型・～超低・排対型(～3次)]	1.600	日			<賃料>
	軽油 ハック給油	40.000	L			
	運転手(特殊)	0.690	人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,99m,141m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4°未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	99.000m 141.000m				
	5)掛回数 6)土の状態	2回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 0~4°未満				

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ロ-クティラ-[直装式]	10.100	時間			<損料>
	農用トラクタ[乗用・ホイール型]	10.100	時間			<損料>
	軽油 ハ°トル給油	54.000	L			
	運転手(一般)	2.020	人			
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			
	*** S単 - 20号 ***					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルト'-ザ'(リッパ'装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬~組立			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	~分解~運搬,基地と現場の移動,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)機械区分	ブルト'-ザ'(リッパ'装置付含む)				
	2)規格区分	湿地20t級以上21t級以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬~組立~分解~運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	特殊作業員	2.800	人			
	ラフレ-ソクレン-[油圧伸縮ヅ'型・~低騒・排対型(~2014)]	2.100	日			<賃料>
	運搬費等	1.550				
	合計					算出数量 1.000 台

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区				
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		台			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	1.6km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基 当たり算出	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し あり				
	単 価		基			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,有り,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 有り あり				
	単 価		基			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	0(高炉B) W/C60%					

見積単価一覧表

工事名	R6阿耕 経営体 長生中央 1-6工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
再生砂		m3	2,080	運搬距離 15.5km以下
購入土	山土	m3	160	運搬距離 9.5km以下
建設廃材(無筋コンクリート廃材)		m3	1,880	運搬距離 1.6km以下
建設廃材(コンクリート舗装)		m3	1,880	運搬距離 1.5km以下
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	49,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	9,000	

数量総括表						
工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
整地工				ha	1.40	
	整地工 1	表土扱 い 表土はぎ		ha	1.53	2号幹線農道分 1,291m ² 含
		表土扱 い 戻し+整地		ha	1.37	
		基盤整地 基盤造成+畦畔築立	平均地形勾配 1/311	ha	1.40	
		耕起砕土		ha	1.37	
		雑物除去		ha	1.37	
		平均耕区面積		m ²	14,000	
		平均耕区短辺		m	99	
		平均耕区长辺		m	141	
	畦畔工	法面仕上		m ²	229.0	
	一筆進入路工					
		機械盛土		m ³	5.4	
		法面仕上		m ²	4.4	
		芝付		m ²	1.1	
		法面仕上	(控除分)	m ²	6.0	

一筆進入路工数量表

1-6工区

計画田面番号	道路高 m	田面高 m	高さ(H) m	型式	機械盛土 m3	法面仕上 m2	芝付 m2	路面整地 m2	法面仕上 (控除) m2	芝付 (控除) m2	水路断面 (型式)	水路蓋他		備考
												型式	数量(m)	
29	5.44	4.63	0.8	1	5.38	4.37	1.09	9.9	6.00					
合計					5.4	4.4	1.1	9.9	6.0	0.0			0.0	

一 筆 排 水 路 工 数 量 表

1-6工区

耕区番号	水路断面	換地		田面高 m	水路天端高 水路敷高 m	比高 m	HP φ 200 m	VU φ 200 m	排水堰 基	90° エルボ [※] (φ 200) 個	45° エルボ [※] (φ 200) 個	備 考
		番号	区測面積 m ²									
29	FT 1100*1200	29-1	5,473	4.63	4.48 3.28	1.35		4.5	3			24-1-1号排水路
	FT 1100*1100	29-2	5,431	4.63	4.46 3.36	1.27		4.5	3			24-3号排水路
	〃	29-3	3,095	4.63	4.55 3.45	1.18		3.0	2			〃
合 計								12.0	8			

取壊工数量

区分	番号	単位数(m3/m)	延長(m)	数量(m3)
無筋コンクリート取壊				
水路	1	0.11	102.7	11.30
	2	0.13	153.5	19.96
	小計			31.3
畦畔	1	0.08	34.7	2.78
	小計			2.8
合計				34.1
舗装取壊				
Co舗装 t=100mm	1	0.22	155.3	34.17
	小計			34.2
合計				34.2

