

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)		ha	1.530	
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)		ha	1.370	
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)		ha	1.400	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	1.370	
耕起砕土		ha	1.370	
(2) 整形仕上げ工				
畦畔整形工		m ²	229.0	
(3) 進入路工				
機械盛土		m ³	5.000	
法面整形		m ²	4.000	
芝付		m ²	1.000	
(4) 付帯工	一筆排水路工			
コンクリート分水槽据付	据付, 80kgを超え200kg以下, 無し	基	8.000	
田面排水口	VU φ 200	m	12.000	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	34	
舗装版破砕	Co舗装	m ²	342	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m ³	34	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	Co舗装	m ³	34.000	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 給水栓工				
自動給水栓設置工	φ 75	基	5.000	
給水栓継手	TS継手	式	1.000	

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
分岐サドル		式	1.000	
バルブソケット	φ75 メタル入り	個	4.000	
3. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送		台	1	