

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 冷田川 徳・問屋 河道掘削工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
河床等掘削		m3		270		
残土処理工		式		1		
攪拌混合		m3		270		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		70		
土砂等運搬 現場～仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		340		
土砂等運搬 仮置場～処分場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		340		
残土等処分		m3		340		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 冷田川 徳・問屋 河道掘削工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		610		
工事用道路撤去		m3		360		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		600		
土のう 製作・設置・撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		200		
土のう袋処分		t		6		
河川維持		式		1		
除草工		式		1		
堤防除草工		式		1		
堤防除草(複合)		m2		1,000		
運搬(堤防除草)		千m2		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 冷田川 徳・問屋 河道掘削工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
除草処分		m2		1,000		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		45		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		107		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 冷田川 徳・問屋 河道掘削工事 (1) (担い手確保型)	事業区分	工事区分	河川改修	河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		