

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川他 美波・西河内他 堤防舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		300		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		320		
残土等処分		m3		320		
付帯道路工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種), 路盤材規格:RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		2,200		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		1,810		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川他 美波・西河内他 堤防舗装工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
付帯道路施設工		式		1		
標識工		式		1		
標識柱	支柱径: φ34	本		4		
標識板	標識板規格: 2.0m2未満	枚		2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川他 美波・西河内他 堤防舗装工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		