

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		30			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2		40			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
植生マット	工種区分:植生マット工,施工規模:250m <sup>2</sup> 未満	m2		130			
法面吹付工		式		1			
コンクリート吹付	セメント種類:普通セメント,吹付厚:厚10cm	m2		82			
コンクリート堰堤工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
埋戻し 流用土	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		60			
岩盤清掃		m2		68			
コンクリート堰堤本体工		式		1			
コンクリート (本堤工)	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		446			
止水板	止水板種類・寸法:CC300×7	m		12			
型枠		m2		210			
目地型枠		m2		48			
足場		m		137			
間詰工		式		1			
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		22			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
型枠		m2		26			
付帯道路施設工		式		1			
擁壁工 1号山留擁壁		式		1			
コンクリート		m3		13			
型枠		m2		38			
足場		m		11			
水抜パイプ		m		6			
吸出防止材	300×300×10(mm)	m2		0.8			
目地材		m2		6			
仮設工		式		1			
コンクリート製造設備工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ケーブルクレーン設置		基		1		
ケーブルクレーン運搬	土砂	m3		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械分解組立費		台		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 政友谷 三・山城政友 砂防堰堤工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			