

R 6 徳林 緊急機能 神山町拝府 長寿命化工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 長寿命化対策工				
(1) 治山土工				
作業土工		式	1.000	
床掘り	礫質土	m ³	69.000	
埋戻し		m ³	67.000	
土砂掘削面整形		m ²	10.400	
斜面整地		m ²	61.700	
(2) 治山ダム工				
コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート(本堤)	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	14.500	
型枠工(本堤)	治山ダム工	m ²	19.300	
型枠工(放水路)	一般型枠	m ²	3.200	
水平打継目鉄筋	D22mm	本	10.000	
足場		m	10.700	
間詰工		式	1.000	
コンクリート(間詰)	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	5.500	
型枠工(間詰)	一般型枠	m ²	19.000	
石積工(間詰)	割栗石5~15cm、目潰しコンクリート	m ²	19.000	
(3) 溪間工付属物設置工				
点検施設工		式	1.000	
昇降ステップ	幅300×径19mm	本	3.000	
(4) 山腹基礎工				
土留工		式	1.000	
コンクリート土留	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	11.400	

R 6 徳林 緊急機能 神山町拝府 長寿命化工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠	一般型枠	m ²	35.000	
足場設置・撤去		掛m ²	17.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	径150mm	本	1.000	
水路工		式	1.000	
コンクリート水路	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	16.000	
型枠	一般型枠	m ²	71.400	
コンクリート（均し基礎）		m ³	1.700	
基礎材	割栗石5～15cm	m ³	10.200	
目潰し材	RC-40	m ³	2.100	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	3.700	
(5) 構造物撤去工				
構造物取壊し工		式	1.000	
コンクリート構造物取壊し		m ³	48.000	
運搬処理工		式	1.000	
積込	コンクリート殻	m ³	48.000	
ケーブルクレーン資材運搬	コンクリート殻	ton	112.800	
ダンプトラック運搬	コンクリート殻	m ³	48.000	
処分費	コンクリート殻	ton	112.800	
(6) 支障木処理工				
支障木処理工		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	

R 6 徳林 緊急機能 神山町拝府 長寿命化工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
ダンプトラック運搬	根株	m3	3.300	
処分費	根株	ton	2.400	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				

R 6 徳林 緊急機能 神山町拝府 長寿命化工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	