

R 6 徳林 緊急予防 神山町名ヶ平 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工		式	1.000	
床掘り	礫質土	m ³	275.000	
床掘り	軟岩 I B	m ³	67.000	
土砂掘削面整形		m ²	24.100	
岩盤掘削面整形		m ²	31.300	
埋戻し		m ³	32.000	
斜面整地		m ²	43.500	
(2) 治山ダム工				
コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート(本堤)	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	151.700	
水平打継目鉄筋	D22mm	本	100.000	
円形型枠	内径300mm	本	1.000	
型枠工	治山ダム工	m ²	111.800	
角材式残存型枠工	90×90×2,000mm	m ²	59.400	
型枠工(放水路)	一般型枠	m ²	3.400	
足場		m	47.200	
間詰工		式	1.000	
コンクリート(間詰)	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	4.700	
型枠工(間詰)	一般型枠	m ²	16.400	
石積工(間詰)	割栗石5~15cm、目潰しコンクリート	m ²	16.400	
(3) 流路工				
コンクリート流路工		式	1.000	

R 6 徳林 緊急予防 神山町名ヶ平 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
基礎材	割栗石5~15cm	m ³	16.000	
目潰し砂利	RC-40	m ³	3.200	
コンクリート（均し基礎）		m ³	2.700	
コンクリート（流路工）	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	42.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	7.800	
硬質ポリ塩化ビニル管	径50mm	本	2.000	
吸出防止材	厚10mm	m ²	1.500	
型枠	一般型枠	m ²	93.300	
足場		m	33.100	
(4) 溪間工付属物設置工				
堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート	アルミウム軽合金(横40cm×縦30cm×1cm)	枚	1.000	
点検施設工		式	1.000	
昇降ステップ	幅300×径19mm	本	6.000	
(5) 構造物撤去工				
構造物取壊し工		式	1.000	
コンクリート構造物取壊し工		m ³	0.100	
運搬処理工		式	1.000	
積込	コンクリート殻	m ³	0.100	
ダンプトラック運搬	コンクリート殻	m ³	0.100	
処分費	コンクリート殻	ton	0.200	
(6) 支障木処理工				
支障木処理工		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	

R 6 徳林 緊急予防 神山町名ヶ平 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 53cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 68cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
ダンプトラック運搬	根株	m ³	5.800	
処分費	根株	ton	4.100	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮水路工		式	1.000	
土のう締切工		m ²	1.100	
排水管敷設・撤去	径300mm	m	30.000	
安全費				

R 6 徳林 緊急予防 神山町名ヶ平 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	