

R 6 徳林 緊急予防 佐那河内村大川原 山腹工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)治山土工				
作業土工	土留工	式	1.000	
掘削(礫質土)		m ³	31.000	
掘削(軟岩(I)B)		m ³	26.000	
土砂掘削面整形		m ²	4.500	
岩盤掘削面整形		m ²	18.800	
作業土工	水路工	式	1.000	
掘削(礫質土)		m ³	57.000	
掘削(軟岩(I)B)		m ³	30.000	
埋戻し		m ³	154.000	
斜面整地		m ²	272.700	
(2)山腹基礎工				
土留工	No. 2	式	1.000	
コンクリート	H=2.50m、18-8-40(高炉)W/C≤60%、一般養生	m ³	10.800	
型枠	一般型枠	m ²	42.500	
足場	安全ネットなし	掛m ²	21.400	
水抜きパイプ	薄肉管VU 径150	本	0.200	
ネームプレート	アルミニウム軽合金鋳造製(横40cm×縦30cm×1cm)	枚	1.000	
土留工	No. 3	式	1.000	
コンクリート	H=2.50m、18-8-40(高炉)W/C≤60%、一般養生	m ³	9.100	
型枠	一般型枠	m ²	36.600	
足場	安全ネットなし	掛m ²	18.400	
水抜きパイプ	薄肉管VU 径150	本	0.200	

R 6 徳林 緊急予防 佐那河内村大川原 山腹工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
土留工	No. 4	式	1.000	
コンクリート	H=2.50m、18-8-40(高炉)W/C \leq 60%、一般養生	m ³	6.700	
型枠	一般型枠	m ²	25.800	
足場	安全ネットなし	掛m ²	12.900	
水抜きパイプ	薄肉管VU 径150	本	0.200	
水路工	No. 3	式	1.000	
コンクリート水路	18-8-40(高炉)W/C \leq 60%、一般養生	m ³	11.500	
型枠	一般型枠	m ²	61.400	
均しコンクリート		m ³	1.800	
基礎栗石工	割栗石5~15cm、t=30cm	m ³	10.100	
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	2.000	
目地板	t=10mm	m ²	1.500	
水路工	No. 4	式	1.000	
コンクリート水路	18-8-40(高炉)W/C \leq 60%、一般養生	m ³	11.600	
型枠	一般型枠	m ²	62.300	
均しコンクリート		m ³	1.800	
基礎栗石工	割栗石5~15cm、t=30cm	m ³	10.300	
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	2.100	
目地板	t=10mm	m ²	1.500	
水路工	No. 5	式	1.000	
コンクリート水路	18-8-40(高炉)W/C \leq 60%、一般養生	m ³	9.900	
型枠	一般型枠	m ²	52.700	
均しコンクリート		m ³	1.600	
基礎栗石工	割栗石5~15cm、t=30cm	m ³	8.800	
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	1.800	

R 6 徳林 緊急予防 佐那河内村大川原 山腹工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
目地板	t=10mm	m ²	1.500	
(3)山腹緑化工				
筋工		式	1.000	
角材筋工（2本筋工）	9cm×9cm（製材品）	m	93.000	
伏工		式	1.000	
植生シート	肥料袋無・人工張芝付（一重ネット標準）	m ²	720.800	
植栽工		式	1.000	
植栽		本	60.000	
(4)支障木処理工				
支障木伐採		式	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 10cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 13cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 14cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 24cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 30cm	本	4.000	
スギ 伐採	胸高直径 32cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 34cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 40cm	本	2.000	
雑木 伐採	胸高直径 10cm	本	7.000	
雑木 伐採	胸高直径 11cm	本	7.000	
雑木 伐採	胸高直径 12cm	本	7.000	

R 6 徳林 緊急予防 佐那河内村大川原 山腹工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
雑木 伐採	胸高直径 13cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 14cm	本	2.000	
雑木 伐採	胸高直径 16cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 21cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 25cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 26cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 28cm	本	1.000	
根株運搬		m ³	4.900	
処分費（根株）		ton	4.400	
(5)仮設工				
仮水路工		式	1.000	
土のう締切工		m ²	0.500	
暗渠排水管	波状管及び網状管, 50～150mm	m	125.000	
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン運搬設備		基	1.000	