

## 見積参考資料

# 工事名 R6三林 復旧治山 三好市西宇 溪 間工事(担い手確保型)

### ◇経費情報

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 工種区分              | 治山・地すべり防止工事     |
| 単価地区              | 三好2             |
| 単価使用年月            | 令和6年10月         |
| 施工地域区分            | 山間僻地及び離島        |
| 前金支出割合            | 35%を超え 40%以下の場合 |
| 契約保証              | 金銭的保証を必要とする場合   |
| 現場環境改善費           | 計上しない           |
| 担い手確保モデル工事に係る経費補正 | 4週8休以上          |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 西宇地区                     |
| 工事名 | R 6 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 (担い手確保型) |

| 項目名      | 内容                              |
|----------|---------------------------------|
| 事業主体名    | 西部県民局農林水産部 (三好) 森林土木            |
| 事業名      | 復旧治山事業                          |
| 地区名      | 西宇地区                            |
| 工事名      | R 6 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 (担い手確保型) |
| 施工場所     | 三好市山城町西宇                        |
| 工事番号     |                                 |
| 工事区分     |                                 |
| 積算区分     | 当初積算                            |
| 地域区分     | 徳島県                             |
| 地区区分     | 三好 2                            |
| 工期       |                                 |
| 積算体系年月   | 令和 6 年 1 0 月                    |
| 単価期適用年月  | 令和 6 年 1 0 月 - A                |
| 歩掛期適用年番号 |                                 |
| 電力会社名    |                                 |



|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 西宇地区                     |
| 工事名 | R 6 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 (担い手確保型) |

| 項目名                | 内 容         |
|--------------------|-------------|
| 工事名                |             |
| 工事区分               |             |
| 積算区分               |             |
| 積算体系区分             | 【森林土木工事】    |
| 工種区分               | 治山・地すべり防止工事 |
| 工種体系区分             |             |
| 工事工種体系年番号          |             |
| 契約保証費              |             |
| 前払金支出割合            | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分               | 低圧・業者持・1年未満 |
| 通勤補正区分             | 補正なし        |
| 週休2日補正             | 4週8休以上      |
| 熱中症対策補正 (現場管理費)    | 0.00%       |
| 現場環境改善費の計上         | しない         |
| 施工地域区分補正           | 山間僻地及び離島    |
| 3次元出来形管理補正 (共通仮設費) | 補正なし        |
| 3次元出来形管理補正 (現場管理費) | 補正なし        |
| 時間的制約補正区分          | 補正なし        |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 西宇地区                     |
| 工事名 | R 6 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 (担い手確保型) |

| 項目名                   | 数量    | 単位 | 金額 | 備考 |
|-----------------------|-------|----|----|----|
| 1 工事価格                |       |    |    |    |
| 2 ・工事原価               |       |    |    |    |
| 3 ・ ・直接工事費            |       |    |    |    |
| 4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)   | 1.000 | 式  |    |    |
| 5 ・ ・間接工事費            |       |    |    |    |
| 6 ・ ・ ・共通仮設費          |       |    |    |    |
| 7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)  |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
| 8 ・ ・ ・ ・運搬費          | 1.000 | 式  |    |    |
| 9 ・ ・ ・ ・安全費          | 1.000 | 式  |    |    |
| 10 ・ ・ ・現場管理費         |       |    |    |    |
| 11 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上) |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
| 12 ・一般管理費等            |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |



|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 西宇地区                     |
| 工事名 | R 6 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 (担い手確保型) |

| 工 種 名 称                   | 数 量   | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|-------|-----|-----|-----|
| 直接工事費(諸経費対象)内訳            |       |     |     |     |
| 直接工事費(諸経費対象)              | 1.000 | 式   |     |     |
| ・溪間工                      | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 治山土工                  | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 作業土工                | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 治山ダム工                 | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ コンクリート谷止工           | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 間詰工                 | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 溪間工付属物設置工             | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 堤名板取付工              | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 点検施設工               | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 支障木処理工                | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 伐採費 (スギ)<br>小計 2 本  | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 伐採費 (ヒノキ)<br>小計 6 本 | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 伐採費 (雑木)<br>小計 1 本  | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 根株処理                | 1.000 | 式   |     |     |









|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 西宇地区                     |
| 工事名 | R 6 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 (担い手確保型) |

| 名 称 (規 格)                             | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|--------------|
| 直接工事費 (諸経費対象)                         |         |                |     |     |              |
| ・ 溪間工                                 | 1.000   | 式              |     |     |              |
| ・ ・ 治山土工                              | 1.000   | 式              |     |     |              |
| ・ ・ ・ 作業土工                            | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| 掘削 (土砂)<br>礫質土                        | 146.000 | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>T単 6号  |
| 掘削 (岩石)<br>軟岩IB                       | 98.000  | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>T単 7号  |
| 土砂掘削面整形<br>粘性土・礫質土                    | 13.000  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 19号 |
| 岩盤掘削面整形・岩盤清掃<br>岩盤掘削面整形               | 50.000  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 20号 |
| 合 計                                   |         |                |     |     |              |
| ・ ・ 治山ダム工                             | 1.000   | 式              |     |     |              |
| ・ ・ ・ コンクリート谷止工                       | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| コンクリート工 (本堤)<br>BB18-8-40 W/C ≤ 60%   | 170.700 | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>T単 1号  |
| 円形型枠 (紙製)<br>内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,, | 3.000   | 本              |     |     | 単A<br>S単 3号  |
| 型枠工 (本堤)                              | 106.200 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>T単 2号  |
| 角材式残存型枠工                              | 67.100  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 31号 |
| 型枠工 (放水路)<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物            | 3.400   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 29号 |
| 水平打継目鉄筋<br>SD345 D22                  | 126.000 | 本              |     |     | 単A<br>T単 3号  |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 西宇地区                     |
| 工事名 | R 6 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 (担い手確保型) |

| 名 称 (規 格)  | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|--------|----------------|-----|-----|--------------|
| キャットウォーク   | 48.000 | m              |     |     | 単A<br>S単 17号 |
| 合 計  |        |                |     |     |              |
| ・・・ 間詰工  | 1.000  | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| コンクリート (間詰)<br>BB18-8-40 W/C≤60%                     | 7.300  | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>T単 4号  |
| 型枠工 (間詰)<br>一般型枠, 小型構造物                              | 24.500 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>S単 30号 |
| 裏石積工 (間詰)<br>t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C≤60%    | 19.500 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>T単 5号  |
| 合 計  |        |                |     |     |              |
| ・・・ 溪間工付属物設置工  | 1.000  | 式              |     |     |              |
| ・・・ 堤名板取付工   | 1.000  | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)<br>A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,, | 1.000  | 枚              |     |     | 単A<br>S単 4号  |
| 合 計  |        |                |     |     |              |
| ・・・ 点検施設工  | 1.000  | 式              |     |     | 1 式当たり       |
| 昇降ステップ<br>ライトステップ 300×19                             | 34.000 | 本              |     |     | 単A           |
| 合 計  |        |                |     |     |              |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 西宇地区                     |
| 工事名 | R 6 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 (担い手確保型) |

| 名 称 (規 格)                 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|---------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| ・ ・ 支障木処理工                | 1.000 | 式   |     |     |        |
| ・ ・ ・ 伐採費 (スギ)<br>小計 2 本  | 1.000 | 式   |     |     | 1 式当たり |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 48cm       | 1.000 | 本   |     |     | 単A     |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 53cm       | 1.000 | 本   |     |     | 単A     |
| 合 計                       |       |     |     |     |        |
| ・ ・ ・ 伐採費 (ヒノキ)<br>小計 6 本 | 1.000 | 式   |     |     | 1 式当たり |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 20cm      | 1.000 | 本   |     |     | 単A     |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 25cm      | 1.000 | 本   |     |     | 単A     |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 28cm      | 1.000 | 本   |     |     | 単A     |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 31cm      | 1.000 | 本   |     |     | 単A     |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 32cm      | 2.000 | 本   |     |     | 単A     |
| 合 計                       |       |     |     |     |        |
| ・ ・ ・ 伐採費 (雑木)<br>小計 1 本  | 1.000 | 式   |     |     | 1 式当たり |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 20cm       | 1.000 | 本   |     |     | 単A     |
| 合 計                       |       |     |     |     |        |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 西宇地区                     |
| 工事名 | R 6 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 (担い手確保型) |

| 名 称 (規 格)  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|--------|-----|-----|-----|--------------|
| ・・・ 根株処理   | 1.000  | 式   |     |     | 1 式当たり       |
| 処分費<br>根株  | 4.000  | m3  |     |     | 単A<br>S単 5号  |
| ケーブルクレーン資材運搬<br>2 t 以上3 t 未満, 重量の大きい資材, , 丸太, 50m, 2段クレーンなし              | 4.000  | m3  |     |     | 単A<br>S単 13号 |
| ダンプトラック運搬 (根株、チップ)   | 4.000  | m3  |     |     | 単A<br>S単 32号 |
| 合 計  |        |     |     |     |              |
| ・ 仮設工  | 1.000  | 式   |     |     |              |
| ・・・ 仮設工  | 1.000  | 式   |     |     |              |
| ・・・ 運搬設備工  | 1.000  | 式   |     |     | 1 式当たり       |
| ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】<br>架設・撤去, 150日, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない (立木使用) | 1.000  | 基   |     |     | 単A<br>S単 9号  |
| ウインチベース架設・撤去<br>架設・撤去, 3 ヶ月～6 ヶ月   | 1.000  | 基   |     |     | 単A<br>S単 6号  |
| アンカー架設・撤去<br>機械施工, 2 t 以上3 t 未満, 丸太埋込み                                   | 1.000  | 基   |     |     | 単A<br>S単 7号  |
| アンカー架設・撤去<br>人力施工, 2 t 以上3 t 未満, 根株・立木                                   | 1.000  | 基   |     |     | 単A<br>S単 8号  |
| 合 計  |        |     |     |     |              |
| ・・・ 仮水路工   | 1.000  | 式   |     |     | 1 式当たり       |
| 排水管敷設・撤去<br>据付・撤去, 波状管及び網状管, 200～400mm, 要                                | 40.000 | m   |     |     | 単A<br>S単 26号 |





















|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 西宇地区                     |
| 工事名 | R 6 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 (担い手確保型) |

| コード | 名称                                     | 数量                   | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考              |
|-----|--|----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|     | *** S単-7号 ***                          |                      |    |                          |                       |                 |
|     | アンカー架設・撤去                              |                      | 基  |                          | 1.000                 | 基当たり算出          |
|     | アンカー架設・撤去<br>機械施工, 2 t 以上3 t 未満, 丸太埋込み |                      |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
|     | 1)施工区分<br>2)規格区分                       | 機械施工<br>2 t 以上3 t 未満 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                 |
|     | 3)アンカー種別区分<br>4)山林砂防工(普通作業員)           | 丸太埋込み<br>普通作業員       |    |                          |                       |                 |
|     | 5)材料(丸太)コード(単位:m3)<br>6)1基当たり丸太数量      | 0.25m3               |    |                          |                       |                 |
|     | 土木一般世話役                                |                      | 人  | 1.000                    |                       |                 |
|     | 普通作業員                                  |                      | 人  | 6.900                    |                       |                 |
|     | バックホ[クロー型・排対型(1次)]                     |                      | 時間 | 6.000                    |                       | <損料>            |
|     | 運転手(特殊)                                |                      | 人  | 1.020                    |                       |                 |
|     | 軽油<br>パトロール給油                          |                      | L  | 35.000                   |                       |                 |
|     | アンカー材料(丸太)<br>Φ0.20m、L=2.0m            |                      | m3 | 0.250                    |                       |                 |
|     | 諸雑費<br>5%                              |                      |    | 0.050                    |                       |                 |
|     | 合計                                     |                      |    |                          |                       | 算出数量<br>1.000 基 |
|     | 単価                                     |                      | 基  |                          |                       |                 |
|     |  |                      |    |                          |                       |                 |
|     |  |                      |    |                          |                       |                 |
|     |  |                      |    |                          |                       |                 |





|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 西宇地区                     |
| 工事名 | R 6 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 (担い手確保型) |

| コード | 名称   | 数量              | 単位 | 単価  | 金額                                  | 備考     |
|-----|--|-----------------|----|---|-------------------------------------|--------|
|     | *** S単- 9号 ***   |                 |    |   |                                     |        |
|     | ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】  |                 | 基  |   | 1.000 基                             | 当たり算出  |
|     | ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】<br>架設・撤去, 150日, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない (立木使用) |                 |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |        |
|     | 1) バケット区分  | バケット0.8m3       |    |   |                                     |        |
|     | 2) 勾配区分  | 15度以上           |    |   |                                     |        |
|     | 3) 支間長区分   | 126~175         |    |   |                                     |        |
|     | 4) 施工区分  | 架設・撤去           |    |   |                                     |        |
|     | 5) 規格区分  | 2t以上3t未満        |    |   |                                     |        |
|     | 6) 試運転区分   | 試運転あり           |    |   |                                     |        |
|     | 7) 賃料期間  | 150日            |    |   |                                     |        |
|     | 8) 元柱使用区分  | 元柱使用する          |    |   |                                     |        |
|     | 9) 先柱使用区分  | 先柱を使用しない (立木使用) |    |   |                                     |        |
|     | 10) 中間支柱本数   | 0本              |    |   |                                     |        |
|     | 11) 山林砂防工(普通作業員)   | 山林砂防工           |    |   |                                     |        |
|     | 土木一般世話役  |                 |    |   | 9.000                               | 人      |
|     | とび工  |                 |    |   | 37.000                              | 人      |
|     | 山林砂防工  |                 |    |   | 24.000                              | 人      |
|     | 特殊作業員  |                 |    |   | 7.000                               | 人      |
|     | 軽油   |                 |    |   | 196.000                             | L      |
|     | パトロール給油  |                 |    |   |                                     |        |
|     | ウインチ   |                 |    |   | 150.000                             | 日      |
|     | ワイヤーロープ 主索   |                 |    |   | 285.000                             | 100m 日 |
|     | ワイヤーロープ 巻上・曳索  |                 |    |   | 345.000                             | 100m 日 |



|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 西宇地区                     |
| 工事名 | R 6 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称   | 数 量          | 単 位 | 単 価   | 金 額                                 | 備 考                  |
|-----|---|--------------|-----|---|-------------------------------------|----------------------|
|     | *** S単- 10号 ***   |              |     |   |                                     |                      |
|     | ケーブルクレーン資材運搬  |              | m3  |   | 1.000 日                             | 当たり算出                |
|     | ケーブルクレーン資材運搬<br>2 t 以上3 t 未満, コンクリート, , コンクリート 溪間工, 50m, 2段ク<br>レーンなし |              |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                      |
|     | 1)規格区分  | 2 t 以上3 t 未満 |     |   |                                     |                      |
|     | 2)運搬種別区分  | コンクリート       |     |   |                                     |                      |
|     | 3)運搬物区分   | コンクリート 溪間工   |     |   |                                     |                      |
|     | 4)資材名称  |              |     |   |                                     |                      |
|     | 5)1回当り運搬量   | 0.800        |     |   |                                     |                      |
|     | 6)運搬距離  | 50.000m      |     |   |                                     |                      |
|     | 7)1日当り運搬回数(入力する場合)  |              |     |   |                                     |                      |
|     | 8)クレーン区分  | 2段クレーンなし     |     |   |                                     |                      |
|     | 9)加算人数(作業員)   |              |     |   |                                     |                      |
|     | 10)山林砂防工(普通作業員)   | 山林砂防工        |     |   |                                     |                      |
|     | 特殊作業員   |              |     | 1.000   |                                     | 人                    |
|     | 山林砂防工   |              |     | 2.000   |                                     | 人                    |
|     | 軽油<br>パトロール給油   |              |     | 34.000  |                                     | L                    |
|     | 合 計   |              |     |   |                                     | 算出数量<br>40.000 [各単位] |
|     | 単 価   |              |     | [各単位]   |                                     |                      |
|     | 1日当たり運搬回数<br>計算値  |              |     |   |                                     |                      |
|     | 単位  |              |     |   |                                     |                      |
|     |   |              |     |   |                                     |                      |
|     |   |              |     |   |                                     |                      |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 西宇地区                     |
| 工事名 | R 6 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 (担い手確保型) |

| コード | 名称  | 数量           | 単位     | 単価                    | 金額                    | 備考                   |
|-----|---|--------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|     | *** S単- 11号 ***   |              |        |                       |                       |                      |
|     | ケーブルクレーン資材運搬  |              | ton    |                       | 1.000 日               | 当たり算出                |
|     | ケーブルクレーン資材運搬<br>2 t 以上3 t 未満, 重量の大きい資材, , 鋼材, 50m, 2段クレーンなし |              |        | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                      |
|     | 1)規格区分  | 2 t 以上3 t 未満 |        | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0            |                      |
|     | 2)運搬種別区分  | 重量の大きい資材     |        | 夜間制約作業時間:0.0          |                       |                      |
|     | 3)運搬物区分   | 鋼材           |        |                       |                       |                      |
|     | 4)資材名称  |              |        |                       |                       |                      |
|     | 5)1回当り運搬量   | 0.900        |        |                       |                       |                      |
|     | 6)運搬距離  | 50.000m      |        |                       |                       |                      |
|     | 7)1日当り運搬回数(入力する場合)  |              |        |                       |                       |                      |
|     | 8)クレーン区分  | 2段クレーンなし     |        |                       |                       |                      |
|     | 9)加算人数(作業員)   |              |        |                       |                       |                      |
|     | 10)山林砂防工(普通作業員)   | 山林砂防工        |        |                       |                       |                      |
|     | 特殊作業員   |              | 1.000  | 人                     |                       |                      |
|     | 山林砂防工   |              | 4.000  | 人                     |                       |                      |
|     | 軽油<br>パトロール給油   |              | 44.000 | L                     |                       |                      |
|     | 合計  |              |        |                       |                       | 算出数量<br>49.500 [各単位] |
|     | 単価  |              |        | [各単位]                 |                       |                      |
|     | 1日当たり運搬回数<br>計算値  |              |        |                       |                       |                      |
|     | 単位  |              |        |                       |                       |                      |
|     |   |              |        |                       |                       |                      |
|     |   |              |        |                       |                       |                      |
|     |   |              |        |                       |                       |                      |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 西宇地区                     |
| 工事名 | R 6 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称  | 数 量          | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                  |
|-----|--|--------------|-----|--------------------------|-----------------------|----------------------|
|     | *** S単- 12号 ***  |              |     |                          |                       |                      |
|     | ケーブルクレーン資材運搬   |              | m3  |                          | 1.000 日               | 当たり算出                |
|     | ケーブルクレーン資材運搬<br>2 t 以上3 t 未満, 重量の大きい資材, , 砂利・栗石, 50m, 2段クレーン |              |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                      |
|     | なし   |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                      |
|     | 1)規格区分   | 2 t 以上3 t 未満 |     |                          |                       |                      |
|     | 2)運搬種別区分   | 重量の大きい資材     |     |                          |                       |                      |
|     | 3)運搬物区分  | 砂利・栗石        |     |                          |                       |                      |
|     | 4)資材名称   |              |     |                          |                       |                      |
|     | 5)1回当り運搬量  | 0.600        |     |                          |                       |                      |
|     | 6)運搬距離   | 50.000m      |     |                          |                       |                      |
|     | 7)1日当り運搬回数(入力する場合)   |              |     |                          |                       |                      |
|     | 8)クレーン区分   | 2段クレーンなし     |     |                          |                       |                      |
|     | 9)加算人数(作業員)  |              |     |                          |                       |                      |
|     | 10)山林砂防工(普通作業員)  | 山林砂防工        |     |                          |                       |                      |
|     | 特殊作業員  |              |     | 1.000                    | 人                     |                      |
|     | 山林砂防工  |              |     | 4.000                    | 人                     |                      |
|     | 軽油<br>パトロール給油  |              |     | 44.000                   | L                     |                      |
|     | 合 計  |              |     |                          |                       | 算出数量<br>33.000 [各単位] |
|     | 単 価  |              |     | [各単位]                    |                       |                      |
|     | 1日当たり運搬回数<br>計算値   |              |     |                          |                       |                      |
|     | 単位   |              |     |                          |                       |                      |
|     |  |              |     |                          |                       |                      |
|     |  |              |     |                          |                       |                      |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 西宇地区                     |
| 工事名 | R 6 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 (担い手確保型) |

| コード | 名称  | 数量           | 単位 | 単価                    | 金額                    | 備考                   |
|-----|---|--------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|     | *** S単- 13号 ***   |              |    |                       |                       |                      |
|     | ケーブルクレーン資材運搬  |              | m3 |                       | 1.000 日               | 当たり算出                |
|     | ケーブルクレーン資材運搬<br>2 t 以上3 t 未満, 重量の大きい資材, , 丸太, 50m, 2段クレーンなし |              |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                      |
|     | 1)規格区分  | 2 t 以上3 t 未満 |    | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0            |                      |
|     | 2)運搬種別区分  | 重量の大きい資材     |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                       |                      |
|     | 3)運搬物区分   | 丸太           |    |                       |                       |                      |
|     | 4)資材名称  |              |    |                       |                       |                      |
|     | 5)1回当り運搬量   | 0.400        |    |                       |                       |                      |
|     | 6)運搬距離  | 50.000m      |    |                       |                       |                      |
|     | 7)1日当り運搬回数(入力する場合)  |              |    |                       |                       |                      |
|     | 8)クレーン区分  | 2段クレーンなし     |    |                       |                       |                      |
|     | 9)加算人数(作業員)   |              |    |                       |                       |                      |
|     | 10)山林砂防工(普通作業員)   | 山林砂防工        |    |                       |                       |                      |
|     | 特殊作業員   |              |    | 1.000                 | 人                     |                      |
|     | 山林砂防工   |              |    | 4.000                 | 人                     |                      |
|     | 軽油<br>パトロール給油   |              |    | 44.000                | L                     |                      |
|     | 合計  |              |    |                       |                       | 算出数量<br>22.000 [各単位] |
|     | 単価  |              |    | [各単位]                 |                       |                      |
|     | 1日当たり運搬回数<br>計算値  |              |    |                       |                       |                      |
|     | 単位  |              |    |                       |                       |                      |
|     |   |              |    |                       |                       |                      |
|     |   |              |    |                       |                       |                      |
|     |   |              |    |                       |                       |                      |





|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 西宇地区                     |
| 工事名 | R 6 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称  | 数 量                      | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|-----|--|--------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|     | *** S単- 15号 ***                                |                          |     |                          |                       |                  |
|     | ダンプトラック運搬                                      |                          | m3  |                          | 1.000 時間              | 当たり算出            |
|     | ダンプトラック運搬<br>10 t 車, 軟岩, 34.4km, バックホウ 山積0.8m3 |                          |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
|     | 1) 車種区分<br>2) 土質区分                             | 10 t 車<br>軟岩             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                  |
|     | 3) 積載土量 (q)<br>4) 片道運搬距離 (L)                   | 6.000m3<br>34.400km      |     |                          |                       |                  |
|     | 5) 積込機械区分<br>6) 運搬状況区分                         | バックホウ 山積0.8m3<br>上記以外の運搬 |     |                          |                       |                  |
|     | 7) 路面条件区分                                      | 路面条件 良好                  |     |                          |                       |                  |
|     | 運転手 (一般)                                       |                          |     | 0.170                    | 人                     |                  |
|     | 軽油<br>パトロール給油                                  |                          |     | 9.800                    | L                     |                  |
|     | ダンプトラック[オンロード・ટેイセ`ル]                          |                          |     | 1.000                    | 時間                    | <損料>             |
|     | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)                             |                          |     |                          | 時間                    |                  |
|     | 合 計  |                          |     |                          |                       | 算出数量<br>1.800 m3 |
|     | 単 価  |                          |     |                          | m3                    |                  |
|     |  |                          |     |                          |                       |                  |
|     |  |                          |     |                          |                       |                  |
|     |  |                          |     |                          |                       |                  |
|     |  |                          |     |                          |                       |                  |
|     |  |                          |     |                          |                       |                  |





































|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 西宇地区                     |
| 工事名 | R 6 三林 復旧治山 三好市西宇 溪間工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                  | 数 量                 | 単 位 | 単 価   | 金 額                                 | 備 考              |
|-----|----------------------|---------------------|-----|---|-------------------------------------|------------------|
|     | *** S単- 32号 ***      |                     |     |   |                                     |                  |
|     | ダンプトラック運搬 (根株、チップ)   |                     | m3  |   | 1.000 時間                            | 当たり算出            |
|     | ダンプトラック運搬 (根株、チップ)   |                     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                  |
|     | 1)車種区分               | 10 t 車              |     |   |                                     |                  |
|     | 2)土質区分               | 根株、チップ              |     |   |                                     |                  |
|     | 3)積載量(q)             | 9.400m3             |     |   |                                     |                  |
|     | 4)片道運搬距離 (L)         | 17.000km            |     |   |                                     |                  |
|     | 5)積込機械区分             | 木材(根株)バックホウ 山積0.8m3 |     |   |                                     |                  |
|     | 6)運搬状況区分             | 上記以外の運搬             |     |   |                                     |                  |
|     | 7)路面条件区分             | 路面条件 良好             |     |   |                                     |                  |
|     | 運転手 (一般)             |                     |     | 0.170   | 人                                   |                  |
|     | 軽油<br>パトロール給油        |                     |     | 9.800   | L                                   |                  |
|     | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] |                     |     | 1.000   | 時間                                  | <損料>             |
|     | タテ消費費 (DT国産・普通・D)    |                     |     |   | 時間                                  |                  |
|     | 合 計                  |                     |     |   |                                     | 算出数量<br>4.800 m3 |
|     | 単 価                  |                     |     |   | m3                                  |                  |
|     |                      |                     |     |   |                                     |                  |
|     |                      |                     |     |   |                                     |                  |
|     |                      |                     |     |   |                                     |                  |
|     |                      |                     |     |   |                                     |                  |
|     |                      |                     |     |   |                                     |                  |























## 見積単価一覧表

| 名称  | 規格                     | 単位             | 単価      | 備考 |
|---|------------------------|----------------|---------|----|
| 割栗石                                       | 80mm～150mm             | m <sup>3</sup> | 4,420   |    |
| 処分費                                       | 根株                     | m <sup>3</sup> | 8,000   |    |
| 丸太  | Φ0.18m、L=3.0m          | m <sup>3</sup> | 24,700  |    |
| 丸太  | φ 0.20m、L=2.0m         | m <sup>3</sup> | 32,500  |    |
| 高密度ポリエチレン管                                | φ 300 シングル 3ヶ月未満 損料45% | m              | 1,850   |    |
| ※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。 |                        |                |         |    |
| 直接工事費分                                    | 4週8休経費補正               | 式              | 484,000 |    |
| 共通仮設費分(積上分)                               | 4週8休経費補正               | 式              | 47,000  |    |