

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 鳴門池田線他 美・脇脇町他 区画線修繕業務(1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		1,000			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		500			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		100			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		100			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
車線分離標	車線分離標規格:H=650,施工区分:可変式(穿孔式・1本脚),施工規模:10本未満	本		10			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 鳴門池田線他 美・脇脇町他 区画線修繕業務(1)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		5			
交通誘導警備員	B	人日		5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 鳴門池田線他 美・脇脇町他 区画線修繕業務(1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			