

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 鳴門池田線 美・美馬八幡 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断 夜間	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		15			
汚泥処分		t		0.03			
舗装版破碎 夜間	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		750			
殻運搬 夜間	殻種別:舗装版破碎	m3		75			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		75			
上層路盤 夜間	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		750			
基層 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		750			
表層 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		750			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 鳴門池田線 美・美馬八幡 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 センターライン 夜間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		50			
溶融式区画線 外側線 夜間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		170			
溶融式区画線 停止線、横断歩道 夜間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		24			
溶融式区画線 ドットライン 夜間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		16			
溶融式区画線 横断歩道予告 夜間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		17			
構造物撤去工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り 夜間	土質:土砂	m3		80			
土砂等運搬 夜間	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 鳴門池田線 美・美馬八幡 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		80			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 夜間	A	人日		10			
交通誘導警備員 夜間	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 鳴門池田線 美・美馬八幡 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			