

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 畑田川他 阿南・下大野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		10			
土砂等運搬 現場→処分場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		10			
裏込材	裏込材規格:再生クラッシュラン40~0	m3		10			
コンクリート	構造物種別:無筋構造物, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生	m3		23			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 畑田川他 阿南・下大野 河川工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		71		
足場	安全柵:無し	掛m2		36		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		10		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
掘削	土質:土砂	m3		10		
運搬処理	土質:土砂	m3		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 畑田川他 阿南・下大野 河川工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事用道路盛土	設置・撤去	m3		50		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		274		
土のう	大型土のう規格:耐候性(1年対応型)	袋		26		
整地 現況復旧	t=10cm	m2		440		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日		10		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ700	m		18		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300	m		21		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去、H=2.0m	m		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 畑田川他 阿南・下大野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		47			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費	29項目	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 畑田川他 阿南・下大野 河川工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 6 阿土 畑田川他 阿南・下大野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
河川維持工		式		1			
河川維持工		式		1			
樹木伐採		式		1			
河床掘削		式		1			
処分費	伐採木	t		5			
処分費	土砂	t		180			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路	設置・撤去	m		40			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 6 阿土 畑田川他 阿南・下大野 河川工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費	29項目	式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

