

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 8 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	1.880	
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	1.820	
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	1.840	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	1.820	
耕起砕土		ha	1.820	
(2) 整形仕上げ工				
畦畔整形工		m ²	190.0	
(3) 進入路工				
機械盛土		m ³	8.000	
法面整形		m ²	6.000	
芝付		m ²	2.000	
(4) 付帯工	一筆排水路工			
コンクリート分水槽据付	据付, 80kgを超え200kg以下, 無し	基	12.000	
田面排水口	VU φ 200	m	24.000	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	46	
舗装版破碎	Co舗装	m ²	204	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m ³	46	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	Co舗装	m ³	20.000	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 給水栓工				
自動給水栓設置工	φ 50	基	2.000	
自動給水栓設置工	φ 75	基	6.000	

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 8 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
給水栓継手	TS継手	式	1.000	
分岐サドル		式	1.000	
バルブソケット	φ50 メタル入り	個	2.000	
バルブソケット	φ75 メタル入り	個	6.000	
3. 排水路工				
(1) 作業土工				
掘削		m ³	37	
床掘り		m ³	170	
基面整正		m ²	160	
埋戻		m ³	100.000	
盛土工		m ³	22.000	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形	切土部	m ²	71	
法面整形	盛土部	m ²	410	
(3) 植生工				
芝付		m ²	480	
(4) 排水路工				
鉄筋コンクリート角フリューム	350	m	213.900	
ヒューム管	HPφ700	m	7.000	
(5) 付帯工				
柵	800型	箇所	4.000	
現場打取合工	350型 止コン含む	箇所	1.000	
4. 道路工				
(1) 盛土工				
路体 (築堤) 盛土・埋戻		m ³	300	

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 8 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(2)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	200.000	
(3)植生工				
芝付		m ²	110	
(4)砂利舗装工				
敷砂利	再生クラッシュラン, RC-40	m ²	357	
5. その他				