

令和6年度

R6徳林 倒木対策 神山町上分本根川 委託業務

箇所名 名西郡神山町上分字本根川

路線名 一般国道438号線

## 事業説明書

事業箇所	箇所名	名西郡神山町上分字本根川		路線名	一般国道438号線		
	所在地	名西郡神山町上分字本根川224ほか					
事業の内訳	事業種	伐木処理・素材運搬		面積	0.11ha		備考
	樹種	立木本数	立木材積(A)	伐採本数	伐採材積(B)	利用材積	
	スギ・ヒノキ	132本	89.57m <sup>3</sup>	132本	89.57m <sup>3</sup>	70.91m <sup>3</sup>	100.00%
	その他	2本	0.53m <sup>3</sup>	2本	0.53m <sup>3</sup>	0.39m <sup>3</sup>	100.00%
	計	134本	90.10m <sup>3</sup>	134本	90.10m <sup>3</sup>	71.30m <sup>3</sup>	100.00%
施業方法	一般車両の通行安全と道路施設等に注意を払いながら、指定された立木の伐採・造材・トラックへの積み込み等を安全に行う。						
事業期間	契約の日の翌日 から 令和7年3月19日						
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 伐木については、高所作業車、クレーン、トラック等を使用する。</li> <li>・ 枝条等は産業廃棄物として処理し、道路や河川に落下しないようにすること。</li> <li>・ 作業中は交通誘導警備員により交通整理及び現地誘導を行う。</li> <li>・ 土曜日・日曜日・休日に交通規制の実施が必要な場合は、発注者と事前協議を行うこと。</li> </ul>						

## 内 訳 表

区分	名称	種別	数量	単位	単価	金額	摘要
直接工事	伐木・造材		1.00	式			明細表 No. 1
	素材運搬		1.00	式			明細表 No. 2
	安全維持管理		1.00	式			明細表 No. 3
小 計							
間接工事	共通仮設費			%			
	現場監督費			%			
	社会保険料等			%			
小 計							
計							
消費税			10.00	%			
合 計							

# 明 細 表

No. 1

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
伐木	平均胸高直径28cm以上	134.00	本				平均胸高直径28.32cm
伐採補助	高所作業車	7.00	日				
伐採補助	クレーン（25t吊り）	7.00	日				
造材	プロセッサ	71.30	m3				
林内整理	地拵え適用	1101.00	m2				
計							

# 明 細 表

No. 2

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
集材・積込	グラップル運転	71.30	m3				
トラック運搬 (A・B材)	10tトラック	28.52	m3				現場～徳島中央森林組合 (神山町)
トラック運搬 (C材)	10tトラック	42.78	m3				現場～鎌田産業(株) (吉野川市)
寸検・土場整理		71.30	m3				
枝条等運搬	10tトラック	24.17	m3				現場～(有)徳島興産 (徳島市)
枝条等処分		20.14	t				
計							

# 明 細 表

No. 3

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
交通誘導		13.00	日				1日2名配置（起・終点到配置）
計							