

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 国道193号 美・脇拝原 舗装工事(3) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	m2		2,800		
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻(切削)	m3		280		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		280		
舗装打換え工		式		1		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.	m2		2,800		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.	m2		2,800		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 国道193号 美・脇拝原 舗装工事(3) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 センターライン	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		180		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		700		
溶融式区画線 横断歩道、停止線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		55		
溶融式区画線 トットライン	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		89		
溶融式区画線 横断歩道予告	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		35		
溶融式区画線 速度表示 50	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		37		
構造物撤去工		式		1		
道路附属施設撤去工		式		1		
道路鋏撤去	施工区分:穿孔式,施工規模:10個以上30個未満	個		25		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬	発生材種類:道路鋏	t		0.01		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 国道193号 美・脇拝原 舗装工事(3) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路紙処分		t		0.01		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		10		
交通誘導警備員	B	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費(率計上)		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 国道193号 美・脇拝原 舗装工事(3) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			