

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 加茂山地すべり 東・西庄 山腹水路工事 (担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
盛土工		式		1		
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		4		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90		
残土等処分		m3		90		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工		式		1		
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)	箇所		1		
山腹水路工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 加茂山地すべり 東・西庄 山腹水路工事 (担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		40		
床掘り	土質:土砂	m3		100		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		50		
現場打水路工		式		1		
現場打ち水路 1号	18-8-25(20)(高炉)	m		74		
現場打ち水路 2号	24-12-25(20)(高炉)	m		3		
現場打ち水路 6号	18-8-25(20)(高炉)	m		11		
現場打ち水路 1号L型	18-8-25(20)(高炉)	m		1		
集水柵工		式		1		
現場打集水柵	18-8-25(20)(高炉)	基		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6三土 加茂山地すべり 東・西庄 山腹水路工事(担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
パイプ設置工		式		1		
コルゲートパイプ設置	円形1型Φ1000	m		2		
現場打床板		式		1		
現場打床板 1号	24-12-25(20)(高炉)	箇所		1		
現場打床板 2号	24-12-25(20)(高炉)	箇所		1		
現場打床板 3号	24-12-25(20)(高炉)	箇所		1		
暗渠埋設		式		1		
暗渠排水管	Φ150(全周有孔管)	m		24		
石積工		式		1		
石積	t=200mm、18-8-25(20)(高炉)、割栗石150~200mm	m <sup>2</sup>		67		
平張コンクリート		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6三土 加茂山地すべり 東・西庄 山腹水路工事(担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
平張コンクリート	18-8-25(20)(高炉) t=100mm	m2		86		
縞鋼板		式		1		
縞鋼板	t=3.2mm	m2		5		
既設帯工調整		式		1		
既設帯工調整	18-8-25(20)(高炉)	箇所		5		
排水構造物撤去工		式		1		
コルゲートフレーム撤去	1000*500、フランジ型800~1200	m		84		
運搬		t		1		
処分		t		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物撤去工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 加茂山地すべり 東・西庄 山腹水路工事 (担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し	無筋	m3		0.7		
運搬		m3		0.7		
処分		m3		0.7		
仮設工		式		1		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管シングルφ500	m		89		
作業ヤード整備工		式		1		
作業足場	帯工4箇所+作業構台	空m3		50		
コンクリート製造設備工		式		1		
ケーブルクレーン設置	2.9t吊	基		1		
ケーブルクレーン運搬	土砂等	m3		125		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 加茂山地すべり 東・西庄 山腹水路工事 (担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ケーブルクレーン運搬	その他資材	t		2.2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		