

令和6年度

耕地地すべり防止事業

R6三好 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事（担い手確保型）

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

徳島県

西部県民局農林水産部（三好）農村部

R 6 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 水抜きボーリング工	1号排水ボーリング工			
(1)水抜きボーリング工				
集排水ボーリング	軟岩 I	m	120.0	
ボーリングマシン設置・撤去	地表	回	1	
排水パイプ		箇所	6.000	
(2)孔口処理工				
掘削		m ³	1	
発生土盛土		m ³	0.400	
埋戻		m ³	0.100	
基面整正		m ²	3	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	2.9	
石積工		m ²	5.000	
張コンクリート型枠		m ²	5.100	
張コンクリート		m ³	0.900	
集水枠型枠		m ²	5.400	
集水枠コンクリート		m ³	0.800	
排水パイプ	VP150	箇所	1.000	
水抜パイプ	VP75	箇所	2.000	
(3)流末処理工				
流末処理工		m	45.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
排水ボーリング足場工		式	1.000	
モノレール仮設・撤去工		式	1.000	
モノレール運転		式	1.000	