

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		110		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		240		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		390		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		390		
路床盛土工		式		1		
路床盛土 (路肩盛土含む)	施工幅員:2.5m未満	m3		20		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		170		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		240		
カルバート工		式		1		
プレキャストカルバート工		式		1		
プレキャストボックス	内幅:1.5m, 内高:1m	m		5		
2-2号土留壁	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		0.1		
1号段落防止枕	コンクリート規格:18-12-25(高炉)	m3		0.8		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		9		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		4		
基面整正		m2		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
側溝工		式		1		
フレキャストU型側溝 (1号排水路)	U型側溝規格:JIS A 5372 1種	m		10		
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),仕上 がり厚:10cm	m ²		6		
型枠	一般型枠	m ²		8		
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生 クラッシュラン40~0,敷厚:0.1m	m ²		10		
現場打水路 (2号排水路)		m		5		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 (1号U型水路)	内幅(複単不使用の場合):1500,内高 (複単不使用の場合):1000,コンクリート規 格:18-12-25(高炉)	m		11		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(カーブレベル)		m		33		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		4		
殻運搬	コンクリート殻	m3		4		
殻処分	コンクリート殻	m3		4		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		13		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :5cm	m2		117		
殻運搬	アスファルト殻	m3		6		
殻処分	アスファルト殻	m3		6		
殻処分	建設汚泥	m3		0.01		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2		19		
上層路盤(車道・路肩部) (路肩舗装含む)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		20		
表層(車道・路肩部) (路肩舗装含む)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		20		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未満, 曲線部補正:無	m		47		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		8		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事中道路工		式		1		
掘削	仮設道路撤去	m3		630		
大型土のう	撤去	袋		241		
土砂等運搬	仮設道路及び土のう	m3		940		
現場発生品運搬	大型土のう袋	t		0.7		
コンクリート製造設備工		式		1		
ケーブルクレーン設備		対		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事 (2) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		