

工 事 数 量 総 括 表

| 工事名 | R 6 徳土 今切港海岸 (長原地区) 松・長原 消波ブロック製作 据付工事 (担い手確保型) (着手日選択型) | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾海岸整備 離岸堤 |
|---------------|---|-----------|---------|---------|--------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 離岸堤 | | 式 | | 1.000 | | |
| 消波工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 消波7°ロック工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 消波7°ロック製作 | | 個 | | 135.000 | | |
| 消波7°ロック据付 | 津田～長原 | 個 | | 135.000 | | |
| 敷鉄板 | As舗装部分 L48m=144m ² | W3m× 式 | | 1.000 | | |
| 仮囲い | 10週 (70日) | m | | 110.000 | | |
| 散水 | 散水車、135÷17個/日=7.9日 | 日 | | 8.000 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|-------------|----|---------|---------|------|----|
| 回航・えい航費 | | 式 | | 1.000 | | |
| えい航 | | 回 | | 1.000 | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 仮設材等運搬 | 802kg/枚 | t | | 25.600 | | |
| 安全費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 安全対策 | 70PS、1日2名乗船 | 日 | | 8.000 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1.000 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1.000 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1.000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|----|----|---------|---------|------|----|
| 工事費計 | | 式 | | 1.000 | | |