

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 園路舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生 クラッシャーレン RC-30, 補足材整正厚:17mm 以上21mm未満	m2		780			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシャーレン RC-30, 仕 上り厚:100mm	m2		22			
表層(歩道部) ベンガラ	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未 満), 材料規格:密粒度アスコン(ベンガラ), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		1,220			
排水構造物工		式		1			
場所打水路工		式		1			
側溝嵩上げ 両側		m		18			
側溝嵩上げ 片側		m		24			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 園路舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
縁石工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:現場発生土	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3			
舗装止め工		式		1			
舗装止めコンクリート		m		54			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		46			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:ゼブラ 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		56			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 園路舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路付属施設工		式		1			
視覚障害者誘導用ブロック		式		1			
視覚障害者誘導用シート	300*300, 黄色	m		39			
道路改良		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		48			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		780			
路面切削		m2		436			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		31			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 園路舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬（路面切削）		m3		22			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		53			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6			
汚泥処分		m3		0.04			
残土等処分		m3		3			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		24			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 園路舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			