徳島県

工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計內訳書(本01)

工事名 R 6 徳土 徳島鴨島線 徳・吉野本 区画線工事(担い手確保型)					事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要	
路修繕								
		式	1		689, 389			
区画線工					,			
		式	1		515, 229			
区画線工 (夜間施工)			<u> </u>		010, ==0			
No.		式	1		515, 229			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格·仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						単 1号	
		m	459	433. 4	198, 930			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						単 2号	
		m	120	464. 5	55, 740			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 3 0cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						単 3号	
		m	10	812. 4	8, 124			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:t゚プラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						単 4号	
		m	90	483. 3	43, 497			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:ゼブラ 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し						単 5号	
/C=0, -		m	194	1, 077	208, 938			
仮設工								
Land lets are		式	1		174, 160			
交通管理工								
		式	1		174, 160			
交通誘導警備員	A 夜間						単 6号	
		人日	2	23, 720	47, 440			
交通誘導警備員	B 夜間						単 7号	
		人日	6	21, 120	126, 720			
接工事費								
		式	1		689, 389			

徳島県

設計內訳書(本01)

工事名 R6徳土 徳島鴨島線 徳・吉野本 区庫	画線工事 (担い手確保型)			事業区分工事区分		道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設								
		式	1		235, 000			
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		235, 000			
純工事費								
		式	1		924, 389			
現場管理費								
		式	1		689,000			
工事原価								
		式	1		1,613,389			
一般管理費等								
		式	1		379, 611			
工事価格								
		式	1		1, 993, 000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		199, 300			
工事費計								
		式	1		2, 192, 300			

徳島県

	1次単価表						2024. 2024. 1. 000) 0
単 1号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	労務調整係数 1	単価	4	433. 4
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	대.	有り,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	433. 4	433. 4			
	合計					433. 4			
	単価					433. 4	円/m		

1 次単価表						単価使用年月 2024.11 歩掛適用年月 2024.11 労務調整係数 1.000-00000	
単 2号 溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	464. 5
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置	有り,溶融式手動,無し,破線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	464. 5	464. 5		
合計					464. 5		
単価					464. 5	円/m	

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024 2024 1,00	. 11) 0
単 3号 溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価		812. 4
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	有り,溶融式手動,無し,破線 30cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	812. 4	812.4			
合計					812. 4			
単価					812. 4	円/m		

1 次単価表						単価使用年月 2024.11 歩掛適用年月 2024.11 労務調整係数 1.000-000		0 0
単 4号 溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:ゼプラ 15cm, 塗布厚:厚1.5mm ,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価		483.3
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	有り,溶融式手動,無し,ゼブブラ 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	483. 3	483.3			
合計					483.3			
単価					483.3	円/m		

		1次	单価	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単 5号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm ,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	1, 077
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置	q. 	有り,溶融式手動,無し,ゼブラ 45cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	1, 077	1, 077		
	合計					1,077		
	単価					1,077	円/m	

1 次単価表						単価使用年月 2024.11 歩掛適用年月 2024.11 労務調整係数 1.500-0			
単 6号	交通誘導警備員	A 夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	23, 720	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警	f備員A		人日	1	23, 720	23, 720			
					25,125				
	合計					23, 720			
	単価					23, 720	円/人目	1	

1次単価表						単価使用年月 2024.11 歩掛適用年月 2024.11	
単 7号 交通誘導警備員	B 夜間	単位	人目	単位数量	労務調整係数 1	単価	21, 120
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B							
		人日	1	21, 120	21, 120		
合計					21, 120		
単価					21, 120	円/人	Ħ