

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 那賀市宇地すべり防止区域 那賀・白石 地すべり対策 工事(担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
流路		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削 1号水路	土質:土砂	m3		130		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部) 1号水路	法面締固め:有り,現場制約:有り	m2		90		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬 現場から土場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140		
土砂等運搬 土場から受け入れ先	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140		
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 那賀市宇地すべり防止区域 那賀・白石 地すべり対策 工事 (担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
盛土工		式		1		
盛土(発生土) 1号水路	施工幅員:2.5m未満	m3		30		
盛土(発生土) 1号水路	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		5		
法面工		式		1		
法面工		式		1		
法面保護シート 1号水路工		m2		93		
山腹水路工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り 1号水路	土質:土砂	m3		30		
埋戻し 1号水路	最大埋戻し幅1m未満	m3		10		
埋戻し 1号水路	最大埋戻し幅1m以上4m未満	m3		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 那賀市宇地すべり防止区域 那賀・白石 地すべり対策 工事(担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場打水路工		式		1		
水路工 1号水路工		m		21		
平張コンクリート 1号水路工		m		21		
帯工	1-9号	基		1		
復旧工		式		1		
U型コンクリート水路 小段-帯工部		m		1		
U型コンクリート水路 小段-標準部		m		10		
掘削 溪床	土質:土砂	m ³		50		
仮設工		式		1		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管 撤去	φ 300	m		70		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 那賀市宇地すべり防止区域 那賀・白石 地すべり対策 工事（担い手確保型）（難工事評価型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
索道仮設		式		1		
ケーブルクレーン 賃料	8ヶ月	式		1		
ケーブルクレーン 運搬工		式		1		
ケーブルクレーン 撤去工		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
役務費		式		1		
借地料	ヤト等	式		1		
営繕費		式		1		
モルタル撤去工		100m		2.5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 那賀市宇地すべり防止区域 那賀・白石 地すべり対策 工事（担い手確保型）（難工事評価型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
モ/レール賃貸料金 レール資材	8ヶ月	m		250		
モ/レール賃貸料金 台車	8ヶ月	式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		