

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 6 三土 西部三好管内 三・池田中西他 砂防関係施設長寿命化計画策定業務 (6)				業 種 目	土木設計業務 砂防関係施設の長寿命化計画	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防関係施設の長寿命化計画		式	1		2,367,735		
砂防関係施設の長寿命化計画		式	1		2,367,735		
砂防関係施設の長寿命化計画		式	1		2,367,735		
打合せ協議	中間1回	式	1		253,500		内 1号
砂防関係施設の長寿命化計画 急傾斜地崩壊防止施設		式	1		2,114,235		内 2号
直接経費		式	1		111,916		
直接経費		式	1		111,916		
旅費交通費		式	1		14,916		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:2,367,735 土木設計業務	式	1		14,916		
電子成果品作成費		式	1		97,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:2,367,735 その他の設計業務	式	1		97,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		2,479,651		
その他原価		式	1		1,275,025		内 3号

業務委託料内訳書

業務名	R 6 三土 西部三好管内 三・池田中西他 砂防関係施設長寿命化 計画策定業務 (6)				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		2,021,324		内 4号	
設計業務価格		式	1		5,776,000			
砂防調査・計画		式	1		4,153,728			
直接調査費		式	1		4,153,728			
砂防関係施設調査		式	1		4,153,728			
計画準備		業務	1		273,200		内 5号	
急傾斜地崩壊防止施設		式	1		3,880,528		内 6号	
直接経費		式	1		181,890			
直接経費		式	1		181,890			
旅費交通費		式	1		61,890			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:4,153,728 調査、計画業務	式	1		61,890			
電子成果品作成費		式	1		120,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:4,153,728 その他の設計業務	式	1		120,000			

業務委託料内訳書

業務名	R 6 三土 西部三好管内 三・池田中西他 砂防関係施設長寿命化 計画策定業務（6）	業 項	種 目	土木設計業務 直接経費			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接原価（その他原価除く）		式	1		4,335,618		
その他原価		式	1		2,236,782		内 7号
一般管理費等		式	1		3,538,600		内 8号
設計業務価格		式	1		10,111,000		
業務価格		式	1		15,887,000		
消費税相当額		式	1		1,588,700		
業務委託料		式	1		17,475,700		

1次内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	打合せ協議	中間1回				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ協議		業務	1		253,500	
合計					253,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	砂防関係施設の長寿命化計画 急傾斜地崩壊防止施設						
	計画準備		業務	1		192,600	
	資料収集整理 資料分析整理		区域	5	3,042	15,210	
	現地調査 急傾斜地崩壊防止施設		区域	5	113,480	567,400	
	施設の健全度評価 急傾斜地崩壊防止施設		区域	5	875	4,375	
	対策の優先度順位の検討 急傾斜地崩壊防止施設		区域	5	22,710	113,550	
	対策工法の検討 急傾斜地崩壊防止施設		区域	5	159,760	798,800	
	報告書作成		業務	1		422,300	
	合計					2,114,235	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		2,367,735	直接人件費:2,367,735 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		1,275,025	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					1,275,025	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		3,754,676	業務原価:3,754,676 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		2,021,893	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-569	
合計					2,021,324	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	計画準備						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	主任技師		人	1	64,800	64,800	
	技師(A)		人	2	57,000	114,000	
	技師(B)		人	2	47,200	94,400	
	合計					273,200	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	急傾斜地崩壊防止施設					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面保護施設		m2	342	118	40,356	
擁壁 擁壁単独 ※補正係数0.8		m	40	952	38,080	
擁壁 擁壁前面排水施設付随 ※補正係数1.0		m	50	1,192	59,600	
擁壁 擁壁天端落石防護施設付随 ※補正係数1.5		m	1,311	1,788	2,344,068	
グラントアンカー		群	16	59,600	953,600	
ふとんかご		m	12	952	11,424	
点検資料整理・取りまとめ		業務	1		433,400	
合計					3,880,528	

1 次内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		4, 153, 728	直接人件費:4, 153, 728 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		2, 236, 782	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					2, 236, 782	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		6,572,400	業務原価:6,572,400 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		3,539,237	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-637	
合計					3,538,600	