

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 吉土 九頭宇谷川 阿波・土成浦池～土成 緊急河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1		6,204,390		
堤防養生工		式	1		5,983,000		
伐木除根工		式	1		5,983,000		
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(機械施工)	m2	4,200	205.5	863,100		単 1号
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐竹	m2	3,000	311.8	935,400		単 2号
伐木伐竹運搬		m3	250	1,538	384,500		単 3号
処分費		式	1		3,800,000		内 1号
仮設工		式	1		221,390		
工事用道路工		式	1		166,190		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	180	211.2	38,016		単 4号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	138	928.8	128,174		単 5号
交通管理工		式	1		55,200		
交通誘導警備員		人日	4	13,800	55,200		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 吉土 九頭宇谷川 阿波・土成浦池～土成 緊急河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		2,979,452		
河川土工		式	1		1,665,332		
掘削工		式	1		498,800		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	200	300.3	60,060		単 7号
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	180	1,143	205,740		単 8号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200	1,165	233,000		単 9号
法面整形工		式	1		936,240		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	1,410	664	936,240		単 10号
残土処理工		式	1		230,292		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	180	114.4	20,592		単 11号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180	1,165	209,700		単 12号
法覆護岸工		式	1		1,314,120		
植生工		式	1		1,314,120		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 吉土 九頭宇谷川 阿波・土成浦池～土成 緊急河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:1000m2以上	m2	1,410	932	1,314,120		単 13号
直接工事費		式	1		9,183,842		
共通仮設		式	1		717,360		
共通仮設費		式	1		243,360		
運搬費		式	1		243,360		
仮設材運搬費		t	24	10,140	243,360		単 14号
共通仮設費(率計上)		式	1		474,000		
純工事費		式	1		9,901,202		
現場管理費		式	1		2,419,000		
工事原価		式	1		12,320,202		
一般管理費等		式	1		1,965,798		
工事価格		式	1		14,286,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,428,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	15	15,000	225,000		
処分費(t)		t	25	25,000	625,000		
処分費(t)		t	50	17,000	850,000		
処分費(t)		t	80	25,000	2,000,000		
処分費(t)		t	5	20,000	100,000		
合計					3,800,000		

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐木(機械施工)	単位	m2	単位数量	1	単価	205.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工),有り,機械施工,全ての費用	m2	1	205.5	205.5		
合計						205.5		
単価						205.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐竹	単位	m2	単位数量	1	単価	311.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐竹,有り,機械施工,全ての費用	m2	1	311.8	311.8		
合計						311.8		
単価						311.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	伐木伐竹運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	1,538
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工,有り,無し,10.0km以下,全ての費用	m3	1	1,538	1,538		
合計						1,538		
単価						1,538	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	211.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	211.2	211.2		
合計						211.2		
単価						211.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	138	単価	928.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	138	367.9	50,770.2		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm),無,60日,無,無	枚	30	2,580	77,400		
合計						128,170.2		
単価						928.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	13,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	13,800	13,800		
合計						13,800		
単価						13,800	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	300.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	300.3	300.3		
合計						300.3		
単価						300.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,143
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,143	1,143		
合計						1,143		
単価						1,143	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,165
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3	1	1,165	1,165		
	合計					1,165		
	単価					1,165	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1,410	単価	664
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部,有り,無し,液質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1,410	640.6	903,246		
	土材料		m3	30	1,100	33,000		
	合計					936,246		
	単価					664	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	114.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	114.4	114.4		
合計						114.4		
単価						114.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,165
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3	1	1,165	1,165		
合計						1,165		
単価						1,165	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:1000m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価	932
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品), 1000m2以上(標準), 無	m2	1	932	932		
合計						932		
単価						932	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	10,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,570	3,570		
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,570	3,570		
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	合計					10,140		
	単価					10,140	円/t	