

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R6徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事(2) (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川修繕 | |
|------------------|---|----|-----|-------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 河川修繕 | | 式 | 1 | | 3,241,897 | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 2,559,612 | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 193,408 | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | m3 | 640 | 302.2 | 193,408 | | 単 1号 |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 295,500 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | 50 | 5,910 | 295,500 | | 単 2号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 2,070,704 | | |
| 整地 | 作業区分:残土受入れ地での処理 | m3 | 640 | 116.1 | 74,304 | | 単 3号 |
| 土砂等運搬 仮置き場～現場 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 60 | 2,852 | 171,120 | | 単 4号 |
| 土砂等運搬 現場～仮置き場 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 640 | 2,852 | 1,825,280 | | 単 5号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 682,285 | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 70,025 | | |
| 工事用道路盛土 設置 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | 50 | 433.8 | 21,690 | | 単 6号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 6 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事 (2) (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川修繕 | |
|---------------|------------------------------------|-----|-------|--------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 工事用道路盛土 撤去 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | 50 | 219.1 | 10,955 | | 単 7号 |
| 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去 | m2 | 40 | 934.5 | 37,380 | | 単 8号 |
| 汚濁防止工 | | 式 | 1 | | 189,860 | | |
| 汚濁防止フェンス | 作業区分:設置・撤去 | m | 20 | 9,493 | 189,860 | | 単 9号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 422,400 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 30 | 14,080 | 422,400 | | 単 10号 |
| 河川維持 | | 式 | 1 | | 1,153,948 | | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 243,819 | | |
| 堤防除草工 | | 式 | 1 | | 243,819 | | |
| 堤防除草(複合) | | m2 | 1,800 | 77.51 | 139,518 | | 単 11号 |
| 運搬(堤防除草) | | 千m2 | 1.8 | 7,945 | 14,301 | | 単 12号 |
| 除草処分 | | m2 | 1,800 | 50 | 90,000 | | 単 13号 |
| 堤防養生工 | | 式 | 1 | | 910,129 | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | R 6 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事（2）（担い手確保型） | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川維持 | |
|---------------|----------------------------------|----|------|-------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 伐木除根工 | | 式 | 1 | | 910,129 | | |
| 伐木・伐竹(複合) | 樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐竹 | m2 | 80 | 316.8 | 25,344 | | 単 14号 |
| 伐木・伐竹(複合) | 樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(人力施工:粗) | m2 | 50 | 232.1 | 11,605 | | 単 15号 |
| 伐木伐竹運搬 | 竹 | m3 | 80 | 1,237 | 98,960 | | 単 16号 |
| 伐木伐竹運搬 | 木 | m3 | 60 | 1,237 | 74,220 | | 単 17号 |
| 処分費 | 竹 | m3 | 60 | 5,000 | 300,000 | | 単 18号 |
| 処分費 | 木 | m3 | 40 | 4,000 | 160,000 | | 単 19号 |
| 処分費 | 根株 | m3 | 40 | 6,000 | 240,000 | | 単 20号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 4,395,845 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 524,435 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 47,435 | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 47,435 | | |
| 仮設材運搬費 | | t | 7.22 | 6,570 | 47,435 | | 単 21号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 6 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事 (2) (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川維持 | |
|---------------|------------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 477,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 4,920,280 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 1,933,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 6,853,280 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 1,433,720 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 8,287,000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | 828,700 | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 9,115,700 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 1号 | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 302.2 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満 | m3 | 1 | 302.2 | 302.2 | | |
| 合計 | | | | | | 302.2 | | |
| 単価 | | | | | | 302.2 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 2号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 5,910 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | m3 | 1 | 5,910 | 5,910 | | |
| 合計 | | | | | | 5,910 | | |
| 単価 | | | | | | 5,910 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 3号 | 整地 | 作業区分:残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 116.1 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1 | 116.1 | 116.1 | | |
| 合計 | | | | | | 116.1 | | |
| 単価 | | | | | | 116.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 4号 | 土砂等運搬 仮置き場～現場 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,852 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下 | m3 | 1 | 2,852 | 2,852 | | |
| 合計 | | | | | | 2,852 | | |
| 単価 | | | | | | 2,852 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 5号 | 土砂等運搬 現場～仮置き場 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,852 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下 | m3 | 1 | 2,852 | 2,852 | | |
| 合計 | | | | | | 2,852 | | |
| 単価 | | | | | | 2,852 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 6号 | 工事用道路盛土 設置 | 施工幅員:4.0m以上 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 433.8 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルース) | | 土砂,土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 219.1 | 219.1 | | |
| 路体(築堤)盛土 | | 4.0m以上,20,000m3未満,無し | m3 | 1 | 214.7 | 214.7 | | |
| 合計 | | | | | | 433.8 | | |
| 単価 | | | | | | 433.8 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 7号 | 工事用道路盛土 撤去 | 施工幅員:4.0m以上 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 219.1 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ル-ス) | | 土砂,土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 219.1 | 219.1 | | |
| 合計 | | | | | | 219.1 | | |
| 単価 | | | | | | 219.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--|----|----|-------|--------|------|-------|
| 単 8号 | 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作 業区分:設置・撤去 | 単位 | m2 | 単位数量 | 40 | 単価 | 934.5 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 敷鉄板設置・撤去 | | 設置・撤去 | m2 | 40 | 374.2 | 14,968 | | |
| 敷鉄板賃料 | | 22×1,524×3,048(mm),無,40日,無, 有 | 枚 | 9 | 2,490 | 22,410 | | |
| 合計 | | | | | | 37,378 | | |
| 単価 | | | | | | 934.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 汚濁防止フェンス | 作業区分:設置・撤去 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 9,493 |
|-------|----------|------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | m | 1 | 9,493 | 9,493 | | |
| | 合計 | | | | | 9,493 | | |
| | 単価 | | | | | 9,493 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 14,080 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 14,080 | 14,080 | | |
| | 合計 | | | | | 14,080 | | |
| | 単価 | | | | | 14,080 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|----|----|------|-------|-------|-------|
| 単 11号 | 堤防除草(複合) | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 77.51 |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合) | | 肩掛式(カッタ径255mm),梱包無し,ダンプトラック(オンロード・ディーゼルの2t積),有り | | m2 | 1 | 77.51 | 77.51 | |
| 合計 | | | | | | | 77.51 | |
| 単価 | | | | | | | 77.51 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|---|----|-----|------|-------|-------|-------|
| 単 12号 | 運搬(堤防除草) | | 単位 | 千m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 7,945 |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運搬(堤防除草) | | ダンプトラック(オンロード・ディーゼルの2t積),梱包無し,有り,19.0km以下,全ての費用 | | 千m2 | 1 | 7,945 | 7,945 | |
| 合計 | | | | | | | 7,945 | |
| 単価 | | | | | | | 7,945 | 円/千m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|----|----|----|--------|--------|------|----|
| 単 13号 | 除草処分 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1,800 | 単価 | 50 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 6 | 15,000 | 90,000 | | |
| 合計 | | | | | | 90,000 | | |
| 単価 | | | | | | 50 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 14号 | 伐木・伐竹(複合) | 樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐竹 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 316.8 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 伐木・伐竹(複合) | | 伐竹,有り,機械施工,全ての費用 | m2 | 1 | 316.8 | 316.8 | | |
| 合計 | | | | | | 316.8 | | |
| 単価 | | | | | | 316.8 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 15号 | 伐木・伐竹(複合) | 樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐木(人力施工:粗) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 232.1 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 伐木・伐竹(複合) | | 伐木(人力:粗)(10本/100m2未満),有 り,機械施工,全ての費用 | m2 | 1 | 232.1 | 232.1 | | |
| 合計 | | | | | | 232.1 | | |
| 単価 | | | | | | 232.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 16号 | 伐木伐竹運搬 | 竹 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,237 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運搬(伐木除根) | | 機械施工,有り,無し,6.0km以下,全 ての費用 | m3 | 1 | 1,237 | 1,237 | | |
| 合計 | | | | | | 1,237 | | |
| 単価 | | | | | | 1,237 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 17号 | 伐木伐竹運搬 | 木 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,237 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運搬(伐木除根) | | 機械施工,有り,無し,6.0km以下,全ての費用 | m3 | 1 | 1,237 | 1,237 | | |
| 合計 | | | | | | 1,237 | | |
| 単価 | | | | | | 1,237 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 18号 | 処分費 | 竹 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | 5,000 | 5,000 | | |
| 合計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 01 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 処分費 | 木 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 4,000 |
|----------|-----|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 4,000 | 4,000 | | |
| 合計 | | | | | | 4,000 | | |
| 単価 | | | | | | 4,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 01 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 | 処分費 | 根株 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 6,000 |
|----------|-----|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 6,000 | 6,000 | | |
| 合計 | | | | | | 6,000 | | |
| 単価 | | | | | | 6,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01 |
| 歩掛適用年月 | 2025.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号 | 仮設材運搬費 | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 6,570 |
|-------------------------------|--------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 18 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | t | 1 | 3,570 | 3,570 | | |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | | 積込み、取卸し(往復分) | t | 1 | 3,000 | 3,000 | | |
| 合計 | | | | | | 6,570 | | |
| 単価 | | | | | | 6,570 | 円/t | |