

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
法覆護岸工		式		1			
河川土工		式		1			
掘削		m3		70			
法面整形(盛土部)		m2		220			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		530			
埋戻し	土質:土砂	m3		170			
基面整正		m2		880			
土砂運搬処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		410			
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場打基礎コンクリート 【1号基礎】	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:50cm	m		296		
現場打基礎コンクリート 【2号基礎】	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:50cm	m		37		
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2		879		
付帯道路工		式		1		
アスファルト舗装工 (舗装打換)		式		1		
舗装版切断		m		300		
舗装版破碎積込		m2		150		
アスファルト殻運搬処分		m3		7		
不陸整正		m2		148		
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:100mm	m2		148		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		148		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処分	構造物区分:無筋構造物	m3		33			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		18			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事（1）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		