

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘折野 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
道路土工		式		1		
路床盛土工	施工幅員：2.5m未満	m3		155		
路体盛土工	施工幅員：2.5m未満	m3		8		
掘削工	土砂：オープンカット	m3		366		
作業土工		式		1		
床堀		m3		249		
埋め戻し		m3		106		
基面整正		m3		143		
土嚢設置撤去		袋		12		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘折野 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		500		
残土等処分		m3		500		
空洞充填工		式		1		
削孔工		孔		5		
床版下空洞充填		m3		9.4		
目詰め工		孔		5		
安定処理工		式		1		
攪拌混合		m2		42		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘折野 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
As舗装版切断		m		26		
As舗装版破碎		m2		165		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		50		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		45		
コンクリート版切削	t ≤ 50mm	m2		25		
石積取壊し	t=200mm	m3		6		
グレーチング撤去工		枚		13		
一時撤去工		式		1		
ガードレール撤去		m		2.5		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		9		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘折野 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		9		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		50		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		50		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		45		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		45		
鋼材運搬		t		1		
スクラップ		t		1		
擁壁工		式		1		
平張コンクリート工 【鳴門市道】		式		1		
コンクリート W/C ≤ 60%		m3		0.3		
型枠		m2		2.6		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘折野 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
張コンクリート工		式		1		
コンクリート W/C≤60%		m3		5.3		
型枠		m2		27.4		
裏石積		m2		22.2		
目地板		m2		0.5		
水抜きパイプ	VP65	m		1.8		
場所打擁壁工 【1号もたれ擁壁】		式		1		
コンクリート W/C≤60%	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.9m,コンクリート規格:1 8-8-25(高戸),養生費:一般養生,コンク	m3		86		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		166		
裏石積		m2		116		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		9		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘折野 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:有り	m		29		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:3種 JIS A 5372 300A	m		96		
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		196		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管 【No. 9】 (材料支給)	管規格:Φ600L=2000	m		6		
鉄筋コンクリート台付管 【鳴門市道】	管規格:Φ300L=2000	m		24.5		
鉄筋コンクリート台付管 【No. 25】	管規格:Φ600L=2000	m		12.4		
巻立構造設置工 【鳴門市道】		m		0.6		
集水柵・マンホール工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘折野 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 W/C≤60%【No. 25】	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 W/C≤60%【市道】	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:21-8-25(20)(高炉),法面作業補正:無し	箇所		2		
蓋	蓋種類:鋼製桝蓋(T-25 桝穴500*500)	枚		3		
カーブレベル基礎設置工		式		1		
防護柵基礎工		式		1		
基礎ブロック (材料支給)		m		26		
支給品運搬	L=17km	t		14		
簡易水道移設工		式		1		
簡易水道移設工		式		1		
仕切り弁		基		2		
配水管撤去・新設	Φ40VP	m		25		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘折野 道路改良工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装工		式		1			
アスファルト舗装		式		1			
表層(車道)	再生密粒アスコン(13) t=30mm	m2		300			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
伐採		m2		400			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島北灘線 鳴・北灘折野 道路改良工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
伐木等運搬		t		3		
伐木等処分		t		3		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		