

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 桑野川 阿南・長生 河川工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		637			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		50			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		35			
基礎工		式		1			
法覆護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 桑野川 阿南・長生 河川工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		310			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		180			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		300			
残土処理		m3		280			
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:45cm, 高さ:50cm	m		47			
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2		637			
護岸付属物工		式		1			
平張コンクリート 1号	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:150cm, 天端幅:150cm, 高さ:13cm	m2		172			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 桑野川 阿南・長生 河川工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
平張コンクリート 2号	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:150cm,天端幅:150cm,高さ:13cm	m2		7		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		21		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		8		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		208		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		30		
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版,舗装版厚:5cm	m2		20		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1.5		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻	m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 桑野川 阿南・長生 河川工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1.5			
殻処分	殻種別:コンクリート殻	m3		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 桑野川 阿南・長生 河川工事（2）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		