工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 吉土 柿ノ木谷川 阿波・市場伊月他 緊急河川維持工事 (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1		26,082,728		
河川土工		式	1		22,642,950		
掘削工 (河道掘削工)		式	1		7,218,280		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害: 無し,施工数量:5,000m3未満	m3	2,900	302.2	876,380		単 1号
積込(ルーズ)	土質:土砂	m3	2,900	219.1	635,390		単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,910	1,961	5,706,510		単 3号 現場から 仮置場
ゴミ等除去工		式	1		3,224,000		
ゴミ等除去工		m3	2,000	1,612	3,224,000		単 4号
残土処理工		式	1		12,200,670		
積込(ルーズ)	土質:土砂	m3	2,900	219.1	635,390		単 5号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,280	2,626	8,613,280		単 6号 仮置場から 処分場
残土等処分		m3	3,280	900	2,952,000		単 7号
仮設工		式	1		3,439,778		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 吉土 柿ノ木谷川 阿波・市場伊月他 緊急河川維持工事 (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工		式	1		3,234,248		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	200	5,809	1,161,800		単 8号
土のう 制作・設置	大型土のう規格:耐候性大型	袋	178	7,332	1,305,096		単 9号
土のう 運搬		袋	174	3,530	614,220		単 10号
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型	袋	178	674.9	120,132		単 11号
廃プラ処分		t	0.4	82,500	33,000		単 12号
交通管理工		式	1		205,530		
交通誘導警備員	A	人日	13	15,810	205,530		単 13号
直接工事費		式	1		26,082,728		
共通仮設		式	1		2,592,079		
共通仮設費		式	1		242,079		
準備費		式	1		31,729		
木根等処分費 草		式	1		31,729		内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 吉土 柿ノ木谷川 阿波・市場伊月他 緊急河川維持工事（担 い手確保型）	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕		金額	数量・金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1		210,350		
土質等試験費		式	1		210,350		内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,350,000		
純工事費		式	1		28,674,807		
現場管理費		式	1		9,077,000		
工事原価		式	1		37,751,807		
一般管理費等		式	1		6,848,193		
工事価格		式	1		44,600,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,460,000		
工事費計		式	1		49,060,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	木根等処分費 草							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・タイヤセル・2t積), 梱包無し,無し,6.0km以下,全ての費用	千m2	1.6	4,206	6,729			
処分費(t)		t	1	25,000	25,000			
合計					31,729			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	210.35千円	式	1		210,350			
合計					210,350			

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	302.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	302.2	302.2		
合計						302.2		
単価						302.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	積込(ルース)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	219.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	219.1	219.1		
合計						219.1		
単価						219.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,961
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	m3	1	1,961	1,961		
合計						1,961		
単価						1,961	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ゴミ等除去工		単位	m3	単位数量	10	単価	1,612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	16,116	16,116	10m3/日	
合計						16,116		
単価						1,612	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	積込(ル-ス)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	219.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	219.1	219.1		
合計						219.1		
単価						219.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,626
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1	2,626	2,626		
合計						2,626		
単価						2,626	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	900	900		
	合計					900		
	単価					900	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	5,809
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ス)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	219.1	219.1		
	積込(ル-ス)	土砂,小規模(標準)	m3	1	932.9	932.9		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	734.1	734.1		
	土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	m3	1	1,961	1,961		
	土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	m3	1	1,961	1,961		
	合計					5,808.1		
	単価					5,809	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	土のう 制作・設置	大型土のう規格:耐候性大型	単位	袋	単位数量	1	単価	7,332
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1	7,332	7,332		
合計						7,332		
単価						7,332	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	土のう 運搬		単位	袋	単位数量	1	単価	3,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.0km以下	m ³	1.8	1,961	3,529.8		
合計						3,529.8		
単価						3,530	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型	単位	袋	単位数量	1	単価	674.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1	674.9	674.9		
合計						674.9		
単価						674.9	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	廃プラ処分		単位	t	単位数量	0.4	単価	82,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備費(運搬費用積上げ分)		5千円	式	1		5,000		
処分費(t)			t	0.4	70,000	28,000		
合計						33,000		
単価						82,500	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	15,810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	15,810	15,810		
合計						15,810		
単価						15,810	円/人日	