

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 6 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木担当
事業名	復旧治山事業
地区名	大谷地区
工事名	R 6 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事（担い手確保型）
施工場所	那賀郡那賀町大谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 4
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 月—A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 5 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 6 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 6 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和6年99号[1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 6 那林 復旧治山 (補正) 那賀町大谷 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			45,064,000	
2 ・工事原価			37,793,000	
3 ・ ・ 直接工事費			23,744,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	23,744,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			14,049,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,871,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
(4+14+22+27+29-31) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
23,744,000 × ((11.760*1.300)*1.040*1.000)	15.900	%	3,775,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 6 那林 復旧治山 (補正) 那賀町大谷 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 安全費	1.000	式	96,000	
18 現場管理費			10,178,000	
19 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9+22+23+26-31) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$27,615,000 \times (((34.770*1.000)+0.000+0.000)*1.060*1.000)$	36.860	%	10,178,000	
20 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
21 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
22 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
23 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
24 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-21-31) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$37,793,000 \times (19.200*1.000 + 0.04)$	19.240	%	7,271,000	
25 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$45,064,000 \times 4.080$	4.080	%	1,838,000	
26 支給品費			0	
27 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
28 処分費等 (直接工事費の内数)			0	

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 6 那林 復旧治山 (補正) 那賀町大谷 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)				23,744,000	
・ 谷止工	1.000	式		17,268,000	
・ ・ 谷止工	1.000	式		17,268,430	
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式	17,268,430	17,268,430	1 式当たり
堤体コンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下	248.100	m3	44,541	11,050,622	歩A・単A T単 1号
治山ダム型枠	145.600	m ²	12,096	1,761,178	歩A・単A T単 2号
放水路型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²	9,551	32,473	歩A・単A S単 25号
角材式残存型枠工	98.600	m ²	24,296	2,395,586	歩A・単A S単 27号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	3.000	本	6,140	18,420	歩A・単A
キャットウォーク	67.300	m	2,897	194,968	歩A・単A S単 13号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	189.000	本	1,353	255,717	歩A・単A T単 3号
ネームプレート (アルミ・軽合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A
埋戻しコンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下	5.200	m3	50,484	262,517	歩A・単A T単 12号
昇降ステップ	18.000	本	2,750	49,500	歩A・単A T単 7号
根株筋工 (機械併用)	5.000	m	9,236	46,180	歩A・単A T単 8号
間詰コンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下	4.100	m3	50,484	206,984	歩A・単A T単 4号
捨石積工 t=15cm 割栗 5~15cm 生コン18-8-25	14.300	m ²	9,003	128,743	歩A・単A T単 5号
間詰工型枠 一般型枠,小型構造物	14.300	m ²	8,702	124,439	歩A・単A S単 26号

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 6 那林 復旧治山 (補正) 那賀町大谷 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掘削 谷止工 堆積土	76.000	m3	726	55,176	歩A・単A T単 13号
掘削 谷止工 玉石交じり土	64.000	m3	937	59,968	歩A・単A T単 10号
掘削 谷止工 礫質土	4.000	m3	747	2,988	歩A・単A T単 6号
掘削 谷止工 軟岩 B	182.000	m3	2,217	403,494	歩A・単A T単 11号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	75.100	m ²	2,270	170,477	歩A・単A S単 19号
合 計				17,268,430	
・ 支障木処理工	1.000	式		2,000	
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		2,204	
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式	2,204	2,204	1 式当たり
伐採費 雑木 8 本	1.000	式	2,204	2,204	歩A・単A T単 9号
合 計				2,204	
・ 仮設工	1.000	式		6,474,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		6,474,013	
・ ・ ・ 仮設工 廻排水 (6 ヶ月未満)	1.000	式	109,972	109,972	1 式当たり
SP 暗渠排水管 森林 掘付・撤去、波状管及び網状管、200 ~ 400mm、要	30.000	m	3,129	93,870	歩A・単A S単 22号
土のう締切工 現地採取	1.000	m ²	16,102	16,102	歩A・単A S単 12号

事業名	復旧治山事業 大谷地区
工事名	R 6 那林 復旧治山（補正） 那賀町大谷 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大谷地区	事業明細書	(	4)	4)
工事名	R 6 那林 復旧治山(補正) 那賀町大谷 溪間工事(担い手確保型)				

[illegible]