

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		2,100			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		2,080			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,080			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		32			
暗渠排水管		m		15			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性(1年)	袋		35		
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性(1年)	袋		35		
廃プラスチック処分		t		0.07		
防塵対策工		式		1		
散水		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		22		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事（担い手確保型）（着手日指定型）	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材運搬費		t		5.6		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		