徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 粟津港（松茂地区） 松・豊久 被覆防食工事（3）（ 担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1		48,825,120		
付属工		式	1		48,825,120		
防食工		式	1		33,615,000		
被覆防食	ペトロラタム	m2	249	135,000	33,615,000		単 1号
防食工		式	1		15,210,120		
電気防食	縦付け27個、横付け4個	個	31	488,000	15,128,000		単 2号
電気防食	電位測定装置	個	2	41,060	82,120		単 3号
直接工事費		式	1		48,825,120		
共通仮設		式	1		6,551,000		
共通仮設費		式	1		3,832,000		
安全費		式	1		3,832,000		
安全対策	1日2名乗船。70PS。	日	40	95,800	3,832,000		単 4号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,719,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 栗津港（松茂地区） 松・豊久 被覆防食工事（3）（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		55,376,120		
現場管理費		式	1		13,173,000		
工事原価		式	1		68,549,120		
一般管理費等		式	1		12,303,880		
工事価格		式	1		80,853,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		8,085,300		
工事費計		式	1		88,938,300		

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	被覆防食	ペトラタム	単位	m2	単位数	249	単価	135,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去	38日	m	95	11,254.88	1,069,213.6		
	下地処理(かき落とし)	鋼矢板・鋼管矢板	m2	249	9,011.91	2,243,965.59		
	被覆防食	鋼矢板・鋼管矢板	m2	249	106,222.61	26,449,429.89		
	端部処理	鋼矢板・鋼管矢板	m	293	13,103.81	3,839,416.33		
	合計					33,602,025.41		
	単価					135,000	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	電気防食	縦付け27個、横付け4個	単位	個	単位数量	31	単価	488,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取付金具製作		組	35	1,352	47,320		
	取付金具取付		組	31	1,976	61,256		
	陽極取付	既設構造物等を基地にして作業可	個	31	484,400	15,016,400		
	合計					15,124,976		
	単価					488,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	電気防食	電位測定装置	単位	個	単位数量	1	単価	41,060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電位測定装置取付			個	1	41,060	41,060		
合計						41,060		
単価						41,060	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	安全対策	1日2名乗船。70PS。	単位	日	単位数量	1	単価	95,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船			日	1	95,799	95,799	標準作業日数38日+起工測量+下検査=40日	
合計						95,799		
単価						95,800	円/日	