

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 6 徳土 撫養港海岸（高島地区） 鳴・鳴門高島 防潮堤修繕工 事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1.000		
天端被覆工		式		1.000		
コンクリート被覆工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-12-40(高炉)	m3		92.000		
基礎材	基礎材規格:再生クワッシュラン40〜0, 敷厚:0.05m	m2		460.000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		96.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		10.000		
波返工		式		1.000		
ひび割れ補修工		式		1.000		
ひび割れ補修工	ポリマーセメント	m		15.000		
ひび割れ補修工	エポキシ樹脂	m		8.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
断面修復工		式		1.000		
断面修復工	左官工法、鉄筋防塵処理有り	m3		4.000		
断面修復工	左官工法、鉄筋防塵処理無し	m3		0.070		
目地充填工		式		1.000		
目地充填工	エポキシ樹脂系	m		83.000		
目地充填工	天端被覆コンクリートとの空隙	式		1.000		
目地充填工	無収縮モルタル	m3		0.400		
足場工		式		1.000		
足場工		掛m2		100.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:20cm	m2		460.000		
運搬処理工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		96.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		96.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		30.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		