

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 6馬土 国道 4 9 2号 美・木屋平カゴミ 道路詳細設計業務 (3)				業 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計		式	1		5,187,123		
道路設計		式	1		1,508,354		
道路詳細設計		式	1		1,508,354		
道路詳細設計(A) 修正	縮尺1/1,000	(km)式	(0.19)1		1,508,354		内 1号
一般構造物設計		式	1		3,678,769		
一般構造物詳細設計		式	1		3,678,769		
逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		767,733		内 2号
逆T式擁壁 類似		(箇所)式	(1)1		614,183		内 3号
置換えコンクリート		(箇所)式	(1)1		547,413		内 4号
置換えコンクリート 類似		(箇所)式	(1)1		437,928		内 5号
重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		547,413		内 6号
軽量盛土擁壁		(箇所)式	(1)1		764,099		内 7号
共通		式	1		338,000		

業務委託料内訳書

業務名	R6馬土 国道492号 美・木屋平カゴミ 道路詳細設計業務 (3)				業 種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通(設計業務)		式	1		338,000		
打合せ等		式	1		338,000		
打合せ		業務	1		338,000		内 8号
直接経費		式	1		364,167		
直接経費		式	1		364,167		
旅費交通費		式	1		34,167		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:5,423,432 土木設計業務	式	1		34,167		
電子成果品作成費		式	1		330,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:5,423,432 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		330,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		5,889,290		
その他原価		式	1		2,920,518		内 9号
一般管理費等		式	1		4,743,192		内 10号
設計業務価格		式	1		13,553,000		

業務委託料内訳書

業務名	R 6馬土 国道 4 9 2号 美・木屋平カゴミ 道路詳細設計業務 (3)				業 種 目	測量業務 応用測量	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
応用測量		式	1		904,524		
路線測量		式	1		904,524		
路線測量		式	1		904,524		
作業計画		業務	1		97,290		内 11号
中心線測量		km	0.19	917,500	174,325		単 1号
縦断測量		km	0.19	501,100	95,209		単 2号
横断測量		km	0.19	2,830,000	537,700		単 3号
直接経費		式	1		71,215		
直接経費		式	1		71,215		
旅費交通費		式	1		4,417		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:788,909 測量業務	式	1		4,417		
安全費		式	1		23,798		
安全費	対象額:951,941 その他 2.5%	式	1		23,798		

業務委託料内訳書

業務名	R 6馬土 国道 4 9 2号 美・木屋平カゴミ 道路詳細設計業務 (3)				業 種 目	測量業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		43,000		
電子成果品作成費(測量)	対象額:788,909	式	1		43,000		
直接測量費		式	1		975,739		
間接測量費		式	1		828,261		
諸経費		式	1		828,261		内 12号
測量業務価格		式	1		1,804,000		
業務価格		式	1		15,357,000		
消費税相当額		式	1		1,535,700		
業務委託料		式	1		16,892,700		

1 次内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路詳細設計(A) 修正	縮尺1/1,000					
	設計計画 道路詳細設計(A)		(km)式	(0.19)1		65,533	
	施工計画 道路詳細設計(A)		(km)式	(0.19)1		83,831	
	現地踏査 道路詳細設計(A)		(km)式	(0.19)1		66,422	
	平面・縦断設計 道路詳細設計(A)		(km)式	(0.19)1		187,046	
	横断設計 道路詳細設計(A)		(km)式	(0.19)1		186,267	
	道路付帯構造物設計 道路詳細設計(A)		(km)式	(0.19)1		72,503	
	小構造物設計 道路詳細設計(A)		(km)式	(0.19)1		86,062	
	仮設構造物設計 道路詳細設計(A)		(km)式	(0.19)1		31,230	
	用排水設計 道路詳細設計(A)		(km)式	(0.19)1		48,518	
	設計図 道路詳細設計(A)		(km)式	(0.19)1		181,464	
	数量計算 道路詳細設計(A)		(km)式	(0.19)1		201,824	
	照査 道路詳細設計(A)		(km)式	(0.19)1		149,996	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	逆T式擁壁						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画	逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		66,096	
設計条件の確認	逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		29,070	
設計計算	逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		146,064	
設計図	逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		266,016	
数量計算	逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		107,712	
照査	逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		55,263	
報告書作成	逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		97,512	
合計						767,733	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	逆T式擁壁 類似					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		52,876	
設計条件の確認 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		23,256	
設計計算 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		116,851	
設計図 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		212,812	
数量計算 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		86,169	
照査 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		44,210	
報告書作成 逆T式擁壁		(箇所)式	(1)1		78,009	
	合計				614,183	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	置換えコンクリート					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		66,096	
設計条件の確認 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		29,070	
設計計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		82,824	
設計図 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		165,240	
数量計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		70,992	
照査 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		55,263	
報告書作成 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		77,928	
	合計				547,413	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	置換えコンクリート 類似					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		52,876	
設計条件の確認 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		23,256	
設計計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		66,259	
設計図 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		132,192	
数量計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		56,793	
照査 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		44,210	
報告書作成 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		62,342	
	合計				437,928	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	重力式擁壁					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		66,096	
設計条件の確認 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		29,070	
設計計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		82,824	
設計図 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		165,240	
数量計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		70,992	
照査 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		55,263	
報告書作成 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		77,928	
	合計				547,413	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	軽量盛土擁壁					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1		93,574	
設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		43,513	
設計計算		(箇所)式	(1)1		146,064	
設計図		(箇所)式	(1)1		221,788	
数量計算		(箇所)式	(1)1		91,065	
照査		(箇所)式	(1)1		62,995	
報告書作成		(箇所)式	(1)1		105,100	
合計					764,099	

1次内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		338,000	
合計						338,000	

1次内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		5,423,432	直接人件費:5,423,432 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$			%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価			式	1		2,920,518	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計						2,920,518	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	作業計画						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		業務	1		97,290	
	合計					97,290	

1 次内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費		式	1		975,739	直接測量費:975,739 管区9 : 0
諸経费率		%	84.9			
諸経費		式	1		828,402	直接測量費×84.9%
調整額					-141	
合計					828,261	

1次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	中心線測量		単位	km	単位数量	1	単価	917,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中心点座標計算		km	1	103,100	103,100		
	測定設置		km	1	608,200	608,200		
	線形地形図の作成		km	1	93,510	93,510		
	点検整理		km	1	112,700	112,700		
	合計					917,510		
	単価					917,500	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	501,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測 縦断測量		km	1	308,200	308,200		
	縦断面図作成 縦断測量		km	1	117,300	117,300		
	点検整理 縦断測量		km	1	75,690	75,690		
	合計					501,190		
	単価					501,100	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	横断測量		単位	km	単位数量	1	単価	2,830,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測 横断測量		km	1	1,911,000	1,911,000		
	横断面図作成 横断測量		km	1	612,100	612,100		
	点検整理 横断測量		km	1	307,200	307,200		
	合計					2,830,300		
	単価					2,830,000	円/km	