

工事数量総括表(青石橋)

工事名	R 6馬土 美馬半田線他（青石橋他） 美・美馬高篠他 橋面補修 工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6c m以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤 去作業:有り	m2		583		
橋面防水工		式		1		
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2		583		
橋面防水材料費	導水管、成形目地材、端末処理材	式		1		
既設排水枡削孔		孔		10		
水抜きパイプ設置工		式		1		
コンクリート削孔		式		1		
フレキシブルチューブ設置		m		88		

工事数量総括表(青石橋)

工事名	R 6馬土 美馬半田線他（青石橋他） 美・美馬高篠他 橋面補修 工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
水抜きパイプ等材料費	スラブトレーン、フレキシブルチューブ	式		1		
樹脂注入材料費		式		1		
ステンレス厚サドル設置		本		52		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		15		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		4		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		583		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:31mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		4		
殻運搬 L=2.4km	アスファルト殻（路面切削）	m3		29		
殻処分	アスファルト殻（路面切削）	m3		29		
殻運搬 L=2.4km	アスファルト殻（舗装版破碎）	m3		0.2		

工事数量総括表(青石橋)

工事名	R 6馬土 美馬半田線他（青石橋他） 美・美馬高篠他 橋面補修 工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	アスファルト殻（舗装版破碎）	m3		0.2		
汚泥処理		m3		0.017		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		160		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		80		
擁壁工		式		1		
境界壁復旧工		式		1		
コンクリート BBorN	小型構造物、人力打設	m3		0.4		
型枠	一般型枠、小型構造物	m2		3		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(青石橋)

工事名	R 6馬土 美馬半田線他（青石橋他） 美・美馬高篠他 橋面補修 工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工	境界壁取壊し	式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		0.4		
殻運搬 L=2.4km	コンクリート殻（無筋）	m3		0.4		
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3		0.4		
仮設工		式		1		
橋梁点検車		式		1		
橋梁点検車	BT-200相当	日		8		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		20		
交通誘導警備員	B	人日		40		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(青石橋)

工事名	R 6馬土 美馬半田線他（青石橋他） 美・美馬高篠他 橋面補修 工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費 L=14km		台		2			
技術管理費		式		1			
鉄筋探査		m2		0.96			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(青石橋)

[illegible]

工事数量総括表(美馬橋)

工事名	R 6馬土 美馬半田線他（青石橋他） 美・美馬高篠他 橋面補修 工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
応急工		式		1		
道路応急工		式		1		
道路応急工		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		2		
交通誘導警備員	B	人日		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(美馬橋)

工事名	R 6馬土 美馬半田線他（青石橋他） 美・美馬高篠他 橋面補修 工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			