

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路排水ポンプ設置工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工							
		式	1		32,404,649		
揚排水ポンプ 設備製作		式	1		27,974,600		
主ポンプ 設備		式	1		18,898,600		
主ポンプ	主ポンプ 形式:水中ポンプ(固定・着脱),主ポンプ 口径 (数値入力):250mm	台	2	6,890,000	13,780,000		単 1号
吐出管	DCIP K形	台分	2	559,300	1,118,600		単 2号
主配管用弁	逆流防止弁	台	2	1,550,000	3,100,000		単 3号
伸縮管継手	ゴム可とう管	台分	2	450,000	900,000		単 4号
電源設備		式	1		716,000		
受配電盤	引込開閉器盤	面	1	716,000	716,000		単 5号
操作制御設備		式	1		8,360,000		
操作制御設備(各種)	操作制御設備形式(文字入力):ポンプ 制御盤	面	1	8,360,000	8,360,000		単 6号
鋼製付属設備		式	1		4,430,049		
付属設備		式	1		4,338,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路排水ポンプ設置工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ビッド蓋	区分:D 鉄蓋	基	1	2,210,000	2,210,000		単 7号
スクリーン	区分:E	基	1	2,128,000	2,128,000		単 8号
工場塗装工(機械)		式	1		92,049		
酸洗費	ビッド蓋(鉄蓋)	式	1		43,833		内 1号
酸洗費	スクリーン	式	1		48,216		内 2号
間接労務費		式	1		376,000		
純製作費		式	1		32,780,649		
工場管理費		式	1		274,000		
製作原価		式	1		33,054,649		
据付工		式	1		3,718,084		
揚排水ポンプ 設備輸送工		式	1		168,000		
輸送工		式	1		168,000		
揚排水ポンプ 設備輸送		式	1		168,000		内 3号

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路排水ポンプ設置工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
揚排水ポンプ 設備据付		式	1		3,104,884		
揚排水ポンプ 据付工		式	1		2,622,164		
据付(揚排水ポンプ)	主ポンプ形式:水中ポンプ(固定・着脱),主ポンプ吐出量:5.0~8.0m3/min	式	1		1,987,725		内 4号
据付(付属設備)	区分:D ヒット蓋	式	1		167,014		内 5号
据付(付属設備)	区分:E スクリーン	式	1		111,343		内 6号
直接経費		式	1		356,082		内 7号
基礎工		式	1		204,520		
引込柱・ポンプ 盤基礎工	18-8-40(高炉) W/C≧60%	式	1		204,520		内 8号
吐出配管工		式	1		278,200		
吐出配管工	DCIP K形	台分	2	139,100	278,200		単 9号
屋外照明据付工		式	1		445,200		
屋外照明据付工		式	1		445,200		
屋外照明据付工		基	1	445,200	445,200		単 10号

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路排水ポンプ設置工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		3,718,084		
共通仮設		式	1		651,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		651,000		
純工事費		式	1		4,369,084		
現場管理費		式	1		1,074,000		
据付間接費		式	1		2,036,000		
据付工事原価		式	1		7,479,084		
設計技術費		式	1		1,434,000		
工事原価		式	1		41,967,733		
一般管理費等		式	1		4,813,267		
工事価格		式	1		46,781,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,678,100		
工事費計		式	1		51,459,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	酸洗費		ピット蓋(鉄蓋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	酸洗費 ピット蓋(鉄蓋)		式	1		43,833		
	合計					43,833		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	酸洗費		スクリーン					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	酸洗費 スクリーン		式	1		48,216		
	合計					48,216		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	揚排水ポンプ 設備輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
新設工事輸送費(水中ポンプ(径400未満))	500, 140km	式	1		168, 000		
合計					168, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	据付(揚排水ポンプ)	主ポンプ形式:水中ポンプ(固定・着脱), 主ポンプ吐出量:5. 0～8. 0m3/min					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設備据付材料費	水中(固定・着脱), 電動機駆動, SUS管(標準), 低圧受電, 1442542円	式	1		230, 229		
付帯設備(受変電設備)据付材料費(ポンプ)	電動機, 低圧受電, 15kW, 255816円	式	1		25, 171		
据付補助材料費	揚排水ポンプ設備, 揚排水ポンプ設備, 1698358円	式	1		33, 967		
ポンプ据付(総合)	補正しない, 水中(固定・着脱), 5. 0～8. 0, 有, 有, 電動機, 給水, 低圧, 15kW, 2台, 無, 無, 無, 無	式	1		1, 698, 358		
合計					1, 987, 725		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	据付(付属設備)	区分:D ヒット蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備, 165361円	式	1		1, 653		
鋼製付属設備据付	補正しない, D, 0. 9t, 無, 無, 無	式	1		165, 361		
合計					167, 014		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	据付(付属設備)	区分:E スクリーン					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備, 110241円	式	1		1, 102		
鋼製付属設備据付	補正しない, E, 1. 1t/基, 1基, 無, 無, 無	式	1		110, 241		
合計					111, 343		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	直接経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械経費(ポンプ)	有,トラッククレーン 油圧式4. 9t, 5日, 有, 無, 無, 無	式	1		154, 020		
試運転調整費(揚排水ポンプ)	補正しない, 水中(固定・着脱), 5. 0～8. 0, 2台, 台数制御・弁制御	式	1		202, 062		
合計					356, 082		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	引込柱・ポンプ盤基礎工	18-8-40(高炉) W/C≦60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下, 新設	本	1	159, 200	159, 200		
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 49	38, 760	18, 992		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	2. 38	8, 037	19, 128		
コンクリート根かせ 長1200-幅170-厚120		本	1	7, 200	7, 200		
合計					204, 520		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	主ポンプ	主ポンプ 形式:水中ポンプ (固定・着脱) 主ポンプ 口径(数値入力):250mm	単位	台	単位数量	1	単価	6, 890, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ			台	1	6, 890, 000	6, 890, 000	見積もり	
合計						6, 890, 000		
単価						6, 890, 000	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	吐出管	DCIP K形	単位	台分	単位数量	2	単価	559, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吐出管			台	4	81, 800	327, 200	DCIP (K形3種) φ 250-5. 0m	
吐出管			台	2	34, 300	68, 600	短管1号 (K形) φ 250	
吐出管			台	2	79, 000	158, 000	曲管 (K形) φ 250 90°	
吐出管			台	2	55, 000	110, 000	曲管 (K形) φ 250 22 1/2°	
吐出管			台	2	36, 100	72, 200	継輪 (K形) φ 250	
吐出管			台	14	15, 400	215, 600	特殊押輪 (K形) φ 250	
吐出管			台	14	3, 680	51, 520	コゝム輪 (K形)	
吐出管			台	112	1, 030	115, 360	T頭ボルト・ナット	
合計						1, 118, 480		
単価						559, 300	円／台分	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	主配管用弁	逆流防止弁	単位	台	単位数量	1	単価	1, 550, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(各種)(台)			台	1	1, 550, 000	1, 550, 000	見積もり	
合計						1, 550, 000		
単価						1, 550, 000	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	伸縮管継手	ゴム可とう管	単位	台分	単位数量	1	単価	450, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮管継手			式	1		450, 000	見積もり	
合計						450, 000		
単価						450, 000	円／台分	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	受配電盤	引込開閉器盤	単位	面	単位数量	1	単価	716, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
受配電盤			式	1		716, 000	見積り	
合計						716, 000		
単価						716, 000	円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	操作制御設備(各種)	操作制御設備形式(文字入力):ポンプ 制御盤	単位	面	単位数量	1	単価	8, 360, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
操作制御設備(各種)			式	1		8, 360, 000	見積り	
合計						8, 360, 000		
単価						8, 360, 000	円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	ビレット蓋	区分:D 鉄蓋	単位	基	単位数量	1	単価	2, 210, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		1, 690, 551	見積り	
補助材料費			式	1		219, 771. 63		
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)		補正しない, D, 0. 9t	基	1	299, 000	299, 000		
合計						2, 209, 322. 63		
単価						2, 210, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	スクリーン	区分:E	単位	基	単位数量	1	単価	2, 128, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接部材費			式	1		1, 553, 558	見積もり	
部品費			式	1		42, 633	見積もり	
補助材料費			式	1		201, 962. 54		
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)		補正しない,E, 1. 1t/基(橋), 1基(橋)	基	1	328, 900	328, 900		
合計						2, 127, 053. 54		
単価						2, 128, 000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	吐出配管工	DCIP K形	単位	台分	単位数量	2	単価	139, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
DCIP布設工 φ 250			m	20. 8	946. 9	19, 695. 52		
メカニカル継手工 φ 250(特押)			個	14	4, 702	65, 828		
鋳鉄管切断工 φ 250			個	4	21, 437	85, 748		
管埋設土工			m	20. 8	4, 961	103, 188. 8		
埋設表示シート W=150 2倍折			m	20. 8	179	3, 723. 2		
合計						278, 183. 52		
単価						139, 100	円／台分	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	屋外照明据付工		単位	基	単位数量	1	単価	445, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	2. 7	1, 950	5, 265		
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	2. 39	3, 530	8, 436. 7		
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 28	36, 500	10, 220		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 2	8, 037	17, 681. 4		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	0. 36	1, 193	429. 48		
水銀灯器具取付(屋外)		ボールライト 400W以下, 新設, 補正なし, 補正なし	灯	1	70, 110	70, 110		
屋外照明 LEDボールライト 60m/sec 水銀灯用250W相当			基	1	333, 000	333, 000		
合計						445, 142. 58		
単価						445, 200	円／基	