工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 岡川 阿南・長生 樋門工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
製作工		式		1			
小形水門製作		式		1			
水門設備		式		1			
扉体(小形水門)	水門形式(文字入力):ステンレス製フラップゲート, 純径間(数値入力):3m, 有効高(数値入力):1.8m, 水密方式:四方水密	門		1			
戸当り(小形水門)	水門形式(文字入力):ステンレス製フラップゲート, 片側側部戸当り高さ(数値入力):3m, 純径間(数値入力):1.8m, 水密方	門分		1			
開閉装置(小形水門)	水門形式(文字入力):ステンレス製フラップゲート, 開閉装置形式:各種, 開閉装置形式(文字入力):シープアーム開閉装置	門分		1			
付属設備		式		1			
防護柵 【川表】	区分:C	基		1			
防護柵 【川裏】	区分:C	基		1			
工場塗装工(機械)		式		1			
酸洗施工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 岡川 阿南・長生 樋門工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
溶融亜鉛メッキ施工	メッキ規格(文字入力):JIS H 8641 付 着量550g/m2以上	式		1			
間接労務費		式		1			
純製作費		式		1			
工場管理費		式		1			
製作原価		式		1			
据付工		式		1			
小形水門輸送工		式		1			
輸送工		式		1			
小形水門輸送		式		1			
小形水門設備据付		式		1			
小形水門据付工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 岡川 阿南・長生 樋門工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
据付(小形水門)	水門形式:, ステンレス製フラップゲート	式		1		
直接経費(水門設備)	水門設備形式: 小形水門設備	式		1		
据付(付属設備)		式		1		
直接経費(付属設備)		式		1		
コンクリート工 二次コンクリート		式		1		
コンクリート	コンクリート規格: 24-12-25 (20) (高炉)	m3		1		
型枠	型枠の種類: 一般型枠	m2		6		
鉄筋	鉄筋材料規格・径: SD345 D16	本		50		
表面処理	コンクリートはつり	m2		6		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		1		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 岡川 阿南・長生 樋門工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
足場支保工(機械設備)		式		1			
支保	支保耐力: $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]	空 m^3		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
据付間接費		式		1			
据付工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 岡川 阿南・長生 樋門工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
設計技術費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			