

工事数量総括表(本01)

工事名	R6三土 白川地すべり 三・山城光兼 地下水排除工事(2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
残土処理工		式		1			
現地敷均し		m ³		6			
集排水ホーリング工		式		1			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:ㄱ質土, 呼び径86mm	m		140			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼 び径86mm	m		10			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:ㄱ質土,呼 び径:径90mm	m		164			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼 び径:径90mm	m		36			
保孔管	施工場所:地表VP,スレー現場加工:無 し,保孔管材質・種類(VPの場合):各 種,保孔管材質・種類(各種の場合):	m		350			
足場		空m ³		90			

工事数量総括表(本01)

工事名	R6三土 白川地すべり 三・山城光兼 地下水排除工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ホーリング仮設機材		回		2		
孔口処理工		式		1		
孔口処理工		箇所		2		
流末処理工		式		1		
流末処理工		m		146		
仮設工		式		1		
モノレール運搬工		式		1		
モノレール運搬		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 白川地すべり 三・山城光兼 地下水排除工事(2) (担い手確保型)	事業区分	工事区分	砂防・地すべり対策	斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		