

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 松茂吉野線 板・西中富 側溝修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
道路修繕		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り		m3		3		
埋戻し RC-30	RC-30	m3		3		
土砂等運搬 仮置き	RC-30	m3		6		
舗装打替え		式		1		
舗装版切断		m		25		
表層 舗装復旧 t=50mm		m2		13		
場所打水路		式		1		
コンクリート W/C ≤ 55%	24-12-25	m3		2.9		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 松茂吉野線 板・西中富 側溝修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋設型枠		m2		9.3		
型枠		m2		4.8		
鉄筋 SD345 D13		t		0.36		
鉄筋 SD345 D16		t		0.03		
目地材 t=10mm		m2		1.6		
側溝蓋 鋼製蓋T-25溝幅400用		枚		6		
削孔		孔		62		
構造物取壊し		式		1		
コンクリート取壊し(鉄筋)		m3		3		
コンクリート取壊し(無筋)		m3		3		
運搬処理		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 松茂吉野線 板・西中富 側溝修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
汚泥運搬処分	汚泥	m3		0.03		
殻運搬 L=7.5km	As殻	m3		1		
殻処分	As殻	m3		1		
殻運搬 L=7.5km	鉄筋コンクリート	m3		3		
殻処分	鉄筋コンクリート	m3		3		
殻運搬 L=7.5km	無筋コンクリート	m3		3		
殻処分	無筋コンクリート	m3		3		
交通管理		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 松茂吉野線 板・西中富 側溝修繕工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	道路維持・修繕	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		