

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事 (5) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10			
集排水ホーリング工		式		1			
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径86mm	m		110			
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼 び径86mm	m		290			
保孔管	施工場所:地表VP, スレー現場加工:無 し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各 種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		400			
ホーリング 仮設機材		回		1			
足場		空m3		40			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事 (5) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
孔口処理工		式		1		
コンクリート 張コンクリート		m3		0.9		
型枠 張コンクリート		m2		5		
裏石積		m2		5		
コンクリート 集水桝		m3		0.7		
型枠 集水桝		m2		5		
基礎材		m2		3		
孔口パイプ		孔		5		
流末処理工		式		1		
暗渠排水管		式		1		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事（5） （担い手確保型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工食用道路工		式		1		
モ/レベル		m		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 中尾地すべり 三・西祖谷中尾 地下水排除工事(5) (担い手確保型)		事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事費計		式		1		