

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		90		
盛土工		式		1		
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		2		
残土処理工		式		1		
積込		m3		140		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140		
残土等処分		m3		140		
擁壁工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		50		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		10		
床掘り	土質:土砂	m3		8		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		4		
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		8		
場所打擁壁工		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5.25m,コンクリート規格: 18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	m3		122		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		120		
裏込材		m3		14		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40~0, 敷厚:0.2m	m2		8		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		12		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65	m		41		
吸出し防止材		m2		2		
足場		掛m2		80		
練石積		m2		6		
伐木		式		1		
落石防護工		式		1		
支柱	支柱形式:H-200×200×8×12, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m ムッキ	本		1		
支柱	支柱形式:H-200×100×5.5×8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m ムッキ	本		2		
支柱	支柱形式:H-200×200×8×12, 施工区部分:貫通支柱, 柵高2.5m, ムッキ	本		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	運搬、処分含む	m3		62		
石積取壊し		m2		2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員B		人日		41		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
木根等処分費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		