

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 昼間辻線 東・昼間 舗装工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		1,970			
殻運搬(路面切削)	殻種別:路面切削殻	m3		99			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		99			
舗装打換え工		式		1			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,970			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		40			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 昼間辻線 東・昼間 舗装工事 (2) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

