

R 7 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型) (着手日指定型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	1.630	
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	1.370	
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	1.400	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	1.370	
耕起砕土		ha	1.370	
(2) 整形仕上げ工				
畦畔整形工		m <sup>2</sup>	229.0	
(3) 進入路工				
機械盛土		m <sup>3</sup>	5.000	
法面整形		m <sup>2</sup>	4.000	
芝付		m <sup>2</sup>	1.000	
(4) 付帯工	一筆排水路工			
コンクリート分水槽据付	据付, 80kgを超え200kg以下, 無し	基	8.000	
田面排水口	VU φ 200	m	12.000	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	34	
舗装版破碎	Co舗装	m <sup>2</sup>	342	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	34	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	Co舗装	m <sup>3</sup>	34.000	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 管体土工				
掘削		m <sup>3</sup>	330.000	
基面整正		m <sup>2</sup>	200.000	

## R 7阿耕 経営体 長生中央 1-6 工事 (担い手確保型) (着手日指定型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
砂基礎	①+②	m <sup>3</sup>	58.000	
砂基礎	管体保護工	m <sup>3</sup>	25.000	
埋戻	流用土	m <sup>3</sup>	220.000	
埋設表示テープ		m	163.400	
(2)管水路工				
硬質塩化ビニール管 (VU-RR)	φ 350 支給品	m	163.700	
硬質塩化ビニール管 (VU-RR)	φ 200 支給品	m	149.400	
鋳鉄製メカ型片落管 SR付	φ 450×350 支給品	個	1.000	
鋳鉄製メカ型片落管 SR付	φ 250×200 支給品	個	1.000	
FRP製曲管 離脱防止内蔵型	φ 350 45° 支給品	個	8.000	
FRP製曲管 離脱防止内蔵型	φ 350 5° 5/8 支給品	個	1.000	
仕切弁工	φ 350 H=1.0m 鋳鉄製ソフトシール	箇所	1.000	
仕切弁室	φ 350 H=1.0m	箇所	1.000	
空気弁工	φ 350 H=1.0m	箇所	1.000	
空気弁室設置	蓋付枠 D-3	箇所	1.000	
(3)給水栓工				
自動給水栓設置工	φ 75 支給品	基	5.000	
給水栓継手	TS継手	式	1.000	
分岐サドル	支給品	式	1.000	
バルブソケット	φ 75 メタル入り 支給品	個	4.000	
バルブソケット	φ 75 メタル入り	個	3.000	
3. 排水路工				
(1)作業土工				
掘削		m <sup>3</sup>	14	
床掘り		m <sup>3</sup>	490	

R 7 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型) (着手日指定型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
基面整正		m <sup>2</sup>	210	
埋戻		m <sup>3</sup>	250.000	
盛土工		m <sup>3</sup>	9.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	切土部	m <sup>2</sup>	28	
法面整形		m <sup>2</sup>	110	
(3)植生工				
芝付		m <sup>2</sup>	130	
(4)排水路工				
鉄筋コンクリートFTフリューム	H1100×B1100	m	98.700	
鉄筋コンクリートFTフリューム	H1100×B1200	m	53.500	
ヒューム管	HPΦ500 支給品	m	6.000	
ヒューム管	HPΦ600	m	6.000	
ボックスカルバート	W1200*B1200	m	7.000	
(5)付帯工				
現場打樹	1200型	箇所	1.000	
現場打樹	1600-1型	箇所	1.000	
現場打樹	1600-2型	箇所	1.000	
急流式落差工	KF300-1 支給品	式	1.000	
受台	KF300-1	箇所	1.000	
止め壁	KF300-1	箇所	1.000	
現場取合工	300型 止めコンクリート 含む	箇所	1.000	
現場取合工	1100型 止めコンクリート 含む	箇所	1.000	
4. 道路工				
(1)盛土工				

R 7 阿耕 経営体 長生中央 1 - 6 工事 (担い手確保型) (着手日指定型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
路体 (築堤) 盛土・埋戻		m <sup>3</sup>	1,100	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形	切土部	m <sup>2</sup>	240.000	
法面整形	盛土部	m <sup>2</sup>	580.000	
(3) 植生工				
芝付		m <sup>2</sup>	390	
(4) 砂利舗装工				
敷砂利	再生クラッシュラン, RC-40	m <sup>2</sup>	1,203	
(5) 購入土				
土砂等運搬	購入土	m <sup>3</sup>	1,100.000	
5. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送		台	1	
一括計上価格				
1. 技術管理費				
(1) 六価クロム溶出試験費				
六価クロム溶出試験		式	1.000	