

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (R 6 補正) 吉野川市小竹 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局 (吉野川) 林務
事業名	復旧治山事業
地区名	小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (R 6 補正) 吉野川市小竹 溪間工事 (担い手確保型)
施工場所	吉野川市美郷小竹
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	吉野川 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 3 月—A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 6 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (R 6 補正) 吉野川市小竹 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (R 6 補正) 吉野川市小竹 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和6年99号[1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (R 6 補正) 吉野川市小竹 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			32,341,000	
2 ・工事原価			26,958,000	
3 ・ ・ 直接工事費			15,388,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	15,388,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			11,570,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,907,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
(4+14+22+27+29-31) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
15,388,000 × ((13.140*1.300)*1.040*1.000)	17.770	%	2,734,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,057,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (R 6 補正) 吉野川市小竹 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 安全費	1.000	式	116,000	
18 現場管理費			7,663,000	
19 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9+22+23+26-31) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$19,295,000 \times (((37.470*1.000)+0.000+0.000)*1.060*1.000)$	39.720	%	7,663,000	
20 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
21 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
22 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
23 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
24 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-21-31) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$26,958,000 \times (19.930*1.000 + 0.04)$	19.970	%	5,383,000	
25 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$32,341,000 \times 4.080$	4.080	%	1,319,000	
26 支給品費			0	
27 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
28 処分費等 (直接工事費の内数)			120,000	

事業名	復旧治山事業 小竹地区	事業費	47	47
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (R 6 補正) 吉野川市小竹 溪間工事 (担い手確保型)			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (R 6 補正) 吉野川市小竹 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				15,388,000	
・谷止工	1.000	式		15,388,000	
・ ・ 谷止工	1.000	式		8,429,669	
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式	7,731,217	7,731,217	1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C 60%、索道打設、養生含む	127.200	m3	37,684	4,793,405	歩A・単A T単 1号
型枠工 (治山ダム工)	142.300	m ²	13,116	1,866,407	歩A・単A T単 8号
コンクリート工 (埋戻し) BB18-8-40 W/C 60%、索道打設、養生含む	2.400	m3	44,104	105,850	歩A・単A T単 2号
間詰工 練石積 (30cm)	20.500	m ²	23,402	479,741	歩A・単A T単 9号
型枠工 (放水路) 一般型枠, 小型構造物	3.400	m ²	9,460	32,164	歩A・単A S単 30号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本	6,140	6,140	歩A・単A
キャットウォーク	78.500	m	3,075	241,388	歩A・単A S単 17号
水平打継目鉄筋 φ22、L=2.403m	87.000	本	1,806	157,122	歩A・単A T単 3号
ネームプレート (アルミ軽合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A
合 計				7,731,217	
・ ・ ・ 土工	1.000	式	507,845	507,845	1 式当たり
掘削 礫質土	147.000	m3	2,124	312,228	歩A・単A T単 4号
掘削 軟岩1B	44.000	m3	2,902	127,688	歩A・単A T単 5号

事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (R 6 補正) 吉野川市小竹 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	12.500	m ²	760	9,500	歩A・単A S単 21号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃	34.800	m ²	1,679	58,429	歩A・単A S単 22号
合 計				507,845	
・ ・ ・ 支障木伐採工	1.000	式	190,607	190,607	1 式当たり
支障木伐採 スギ28本	1.000	式	28,780	28,780	歩A・単A T単 6号
建設廃材 根株	8.000	ton	15,000	120,000	歩A・単A S単 3号
ダンプトラック運搬 (根株、チップ)	11.400	m ³	3,669	41,827	歩A・単A S単 31号
合 計				190,607	
・ ・ 仮設工	1.000	式		6,958,358	
・ ・ ・ 廻排水管設置・撤去	1.000	式	94,362	94,362	1 式当たり
廻排水管設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ200	30.000	m	1,604	48,120	歩A・単A T単 7号
土のう締切工 現地採取	1.000	m ²	17,047	17,047	歩A・単A S単 16号
大型土のう工 製作・設置,6m以下	5.000	袋	5,095	25,475	歩A・単A S単 18号
大型土のう工 撤去,6m以下	5.000	袋	744	3,720	歩A・単A S単 19号
合 計				94,362	

事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (R 6 補正) 吉野川市小竹 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 小竹地区	事業明細書	47	3
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (R 6 補正) 吉野川市小竹 溪間工事 (担い手確保型)			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (R 6 補正) 吉野川市小竹 溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]