

R 7 吉林 復旧治山 (R 6 補正) 吉野川市小竹 溪間工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1) 谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工 (本堤)	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	127.200	
型枠工 (治山ダム工)		m ²	142.300	
コンクリート工 (埋戻し)	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	2.400	
間詰工	練石積 (30cm)	m ²	20.500	
型枠工 (放水路)		m ²	3.400	
円形型枠 (紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	1.000	
キャットウォーク		m	78.500	
水平打継目鉄筋	φ 22、L=2.403m	本	87.000	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	147.000	
掘削	軟岩1B	m ³	44.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	12.500	
岩盤清掃		m ²	34.800	
支障木伐採工		式	1.000	
支障木伐採	スギ28本	式	1.000	
建設廃材	根株	ton	8.000	
ダンプトラック運搬 (根株)		m ³	11.400	
(2) 仮設工				
廻排水管設置・撤去		式	1.000	
廻排水管設置・撤去	φ 200	m	30.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	1.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	5.000	
大型土のう工	撤去	袋	5.000	

R 7 吉林 復旧治山（R 6 補正） 吉野川市小竹 溪間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
索道		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去（元柱10m）		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	