

## 見積参考資料

# 工事名 R7吉林 復旧治山(R6補正) 吉野 川市小竹 溪間工事(担い手確保型)

### ◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	吉野川2
単価使用年月	令和7年3月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 ( R 6 補正 ) 吉野川市小竹 溪間工事 ( 担い手確保型 )

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 ( 吉野川 ) 林務
事業名	復旧治山事業
地区名	小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 ( R 6 補正 ) 吉野川市小竹 溪間工事 ( 担い手確保型 )
施工場所	吉野川市美郷小竹
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	吉野川 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 3 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 ( R 6 補正 ) 吉野川市小竹 溪間工事 ( 担い手確保型 )

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 ( 現場管理費 )	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正 ( 共通仮設費 )	補正なし
3次元出来形管理補正 ( 現場管理費 )	補正なし

事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 ( R 6 補正 ) 吉野川市小竹 溪間工事 ( 担い手確保型 )

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 ( 率計上 )				
8 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費 ( 率計上 )				
12 ・一般管理費等				









事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 ( R 6 補正 ) 吉野川市小竹 溪間工事 ( 担い手確保型 )

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C 60%、索道打設、養生含む	127.200	m <sup>3</sup>			単 A T 単 1号
型枠工 (治山ダム工)	142.300	m <sup>2</sup>			単 A T 単 8号
コンクリート工 (埋戻し) BB18-8-40 W/C 60%、索道打設、養生含む	2.400	m <sup>3</sup>			単 A T 単 2号
間詰工 練石積 (30cm)	20.500	m <sup>2</sup>			単 A T 単 9号
型枠工 (放水路) 一般型枠, 小型構造物	3.400	m <sup>2</sup>			単 A S 単 30号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本			単 A
キャットウォーク	78.500	m			単 A S 単 17号
水平打継目鉄筋 22、L=2.403m	87.000	本			単 A T 単 3号
ネームプレート (アルミ軽合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
合 計					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
掘削 礫質土	147.000	m <sup>3</sup>			単 A T 単 4号
掘削 軟岩1B	44.000	m <sup>3</sup>			単 A T 単 5号

事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 ( R 6 補正 ) 吉野川市小竹 溪間工事 ( 担い手確保型 )

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	12.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 21号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃	34.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 22号
合 計					
・・・ 支障木伐採工	1.000	式			1 式当たり
支障木伐採 スギ28本	1.000	式			単 A T 単 6号
建設廃材 根株	8.000	ton			単 A S 単 3号
ダンプトラック運搬 ( 根株、チップ )	11.400	m <sup>3</sup>			単 A S 単 31号
合 計					
・・・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 廻排水管設置・撤去	1.000	式			1 式当たり
廻排水管設置・撤去 高密度ポリエチレン管 200	30.000	m			単 A T 単 7号
土のう締切工 現地採取	1.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 16号
大型土のう工 製作・設置,6m以下	5.000	袋			単 A S 単 18号
大型土のう工 撤去,6m以下	5.000	袋			単 A S 単 19号
合 計					

















事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 ( R 6 補正 ) 吉野川市小竹 溪間工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 2t 以上3t 未満, 丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 2t 以上3t 未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		人	1.000		
	普通作業員		人	6.900		
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間	6.000		<損料>
	運転手(特殊)		人	1.020		
	軽油 ハック給油		L	35.000		
	丸太(アンカー材料) 末口径0.24~0.26m L=2.0m×2本=0.25m3		m3	0.250		
	諸雑費 5%			0.050		
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			





事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 ( R 6 補正 ) 吉野川市小竹 溪間工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, コンクリート, コンクリート, コンクリート 溪間 工, 140m, 2段クレーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0
	1) 規格区分	2 t 以上 3 t 未満				
	2) 運搬種別区分	コンクリート				
	3) 運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4) 資材名称	コンクリート				
	5) 1回当り運搬量	0.800				
	6) 運搬距離	140.000m				
	7) 1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8) クレーン区分	2段クレーンなし				
	9) 加算人数(作業員)					
	10) 山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		2.000	人		
	軽油 パトロール給油		34.000	L		
	合 計					算出数量 32.800 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 ( R 6 補正 ) 吉野川市小竹 溪間工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,140m,2段			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	140.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
			1.000	人		
	山林砂防工		2.000	人		
	軽油					
	パトロール給油		34.000	L		
	合計					算出数量 32.800 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 ( R 6 補正 ) 吉野川市小竹 溪間工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,140m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	140.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		4.000	人		
	軽油		44.000	L		
	パトロール給油					
	合計					算出数量 27.600 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					









事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 ( R 6 補正 ) 吉野川市小竹 溪間工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
	練石積工 ( 参考歩掛 )		m <sup>2</sup>			1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
	練石積工 ( 参考歩掛 ) 野面石又は雑石, 30cm, , , 0.00m3, 人力			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1) 石区分 2) 控長区分	野面石又は雑石 30cm		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0
	3) 割増区分 1 4) 割増区分 2					
	5) 既設築石の裏込栗石使用量 ( m3 ) 6) 荷上区分	0.00m3 人力				
	7) 山林砂防工 ( 普通作業員 ) 8) 石コード ( 単位: 個 )	普通作業員				
	9) コンクリートコード ( 単位: m3 )					
	土木一般世話役		0.030	人		
	石工		0.160	人		
	普通作業員		0.360	人		
	雑割石 控30cm程度		21.000	個		計上無し
	生コンクリート ( 高炉 B ) 18 N / mm2 8cm 40mm ( W / C = 60% 以下 )		0.100	m3		
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価			m <sup>2</sup>		





事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 ( R 6 補正 ) 吉野川市小竹 溪間工事 ( 担い手確保型 )

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 18号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000	袋 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり				
	土木一般世話役					
		0.280	人			
	特殊作業員					
		0.280	人			
	普通作業員					
		0.280	人			
	諸雑費					
		0.040				
	大型土のう袋 1.0t用					
		10.000	枚			
	山土砂					計上無し
		10.000	m3			
	バックホ[ク-ラ型・ク-ン・ ~ 超低・排対型( ~ 2014)]					<賃料>
		0.390	日			
	運転手 ( 特殊 )					
		0.280	人			
	軽油 パ-トル給油					
		29.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			









































事業名	復旧治山事業 小竹地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 ( R 6 補正 ) 吉野川市小竹 溪間工事 ( 担い手確保型 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 6号 ***					
	支障木伐採		式		1.000 式	当たり算出
	スギ28本					
	スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 28cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 30cm	5.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 32cm	5.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 34cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 36cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 40cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 42cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 44cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			







見積参考資料

※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額（丸めあり）を参考値として示した物です

直接工事費分	489000
共通仮設費分 (積上分)	51000